



# Hollandbaan

Verkenning geluidreducerende maatregelen Hollandbaan

Gemeente Woerden

21 april 2022



Project Hollandbaan  
Opdrachtgever Gemeente Woerden

Document Verkenning geluidreducerende maatregelen Hollandbaan  
Status Definitief  
Datum 21 april 2022  
Referentie 123497/22-006.018

Projectcode 123497  
Projectleider  
Projectdirecteur

Auteur(s)  
Gecontroleerd door  
Goedgekeurd door

Paraaf

Adres Witteveen+Bos Raadgevende ingenieurs B.V. | Deventer  
Hoogoorddreef 15  
Postbus 12205  
1100 AE Amsterdam  
+31 (0)20 312 55 55  
www.witteveenbos.com  
KvK 38020751

Het kwaliteitsmanagementsysteem van Witteveen+Bos is gecertificeerd op basis van ISO 9001.

© Witteveen+Bos

Niets uit dit document mag worden veeelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Witteveen+Bos noch mag het zonder dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan waarvoor het is vervaardigd, behoudens schriftelijk anders overeengekomen. Witteveen+Bos aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei schade die voortvloeit uit of verband houdt met het wijzigen van de inhoud van het door Witteveen+Bos geleverde document.

## INHOUDSOPGAVE

1	<b>INLEIDING</b>	<b>5</b>
2	<b>HUIDIGE SITUATIE EN DOELSTELLING</b>	<b>6</b>
3	<b>BELEIDSKADER</b>	<b>8</b>
4	<b>ONDERZOEKSOPZET</b>	<b>9</b>
5	<b>VAN IDEEËN NAAR MAATREGELENPAKKET</b>	<b>10</b>
5.1	Ingebrachte ideeën	10
5.2	Maatregelenpakket	13
5.2.1	Overzicht	13
5.2.2	Variant 0 (stil asfalt)	15
5.2.3	Variant 1 (Whiswall)	15
5.2.4	Variant 2 (schanskorf met groen aanzicht d.m.v. grondwal)	16
5.2.5	Variant 3 (grondwal met schanskorf)	18
5.2.6	Variant 4 (geluidsscherm)	19
6	<b>AKOESTISCHE EFFECTEN EN KOSTEN</b>	<b>21</b>
6.1	Akoestische effecten	21
6.2	Kosten	22
7	<b>CONCLUSIE</b>	<b>24</b>
	Laatste pagina	25
	<b>Bijlage(n)</b>	<b>Aantal pagina's</b>
I	Impressies varianten met maatregelpakket	2
II	Resultaten akoestisch onderzoek geluidmaatregelen	43
III	Raming geluidreducerende maatregelen	16

# 1

## INLEIDING

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad van Woerden een motie aangenomen tot het voorbereiden van een voorstel voor geluidreducerende maatregelen langs de Hollandbaan. Het betreft het tracédeel van de Hollandbaan tussen de kruisingen met de Molenvlietbaan en de Waardsebaan ligt. Inwoners langs de Hollandbaan maken zich zorgen over de toenemende geluidsoverlast, leefbaarheid en gezondheid. Dit geldt voor alle omwonenden en in het bijzonder voor de bewoners waar de achtertuinen dicht langs de Hollandbaan liggen.

Dit rapport is een verkenning naar de mogelijke geluidreducerende maatregelen. In hoofdstuk 2 van dit rapport wordt ingegaan op de huidige situatie en de doelstelling. Hoofdstuk 3 ligt het beleidskader toe. Hoofdstuk 4 gaat in op de onderzoeksopzet. Hoofdstuk 5 ligt toe hoe van ideeën tot maatregelenpakketten is toegewerkt. Hoofdstuk 6 geeft inzicht in de akoestische effecten en de kosten van de varianten. Hoofdstuk 7 vormt de conclusie.

# 2

## HUIDIGE SITUATIE EN DOELSTELLING

### Veranderingen verkeersnetwerk

Om de doorstroming op het kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan te verbeteren is het kruispunt in 2020 gereconstrueerd en zijn rijstroken toegevoegd. Hoewel de doorstroming aanzienlijk is verbeterd, zijn naar aanleiding van de uitgevoerde werkzaamheden klachten ontstaan. Bewoners hebben veelvuldig klachten ingediend bij de gemeente vanwege het verwijderde groen en de toename van geluidshinder.

Als gevolg van de Rembrandtbrug zal een deel van het verkeer dat in de huidige situatie gebruikt maakt van de Waardsebaan via de Hollandbaan gaan rijden. Deze toename is bijna 25 % ten opzichte van de referentiesituatie in 2030<sup>1</sup> en heeft ook een toename van geluidbelasting tot gevolg.

### Uitgevoerde maatregelen

Gelijktijdig met het raadsbesluit<sup>2</sup> voor de Rembrandtbrug heeft de gemeenteraad de motie<sup>3</sup> 'Maatregelen Hollandbaan' aangenomen. Deze motie verzoekt om het raadsvoorstel<sup>4</sup> uit 2015, om de wegenstructuur in het westen van Woerden te verbeteren, volledig uit te voeren en met name het groen langs de Hollandbaan te herstellen en geluidsmaatregelen te treffen op de Hollandbaan. Naar aanleiding van deze motie is de gemeente begin 2021 samen met een vertegenwoordiging van bewoners wonend langs de Hollandbaan gestart om een beter beeld te krijgen van de overlast. Vervolgens zijn verschillende onderzoeken uitgevoerd en maatregelen in beeld gebracht die overlast op de Hollandbaan kunnen beperken. Enkele van deze maatregelen zijn al uitgevoerd zoals het herstel van het groen langs de Hollandbaan en Waardsebaan en het aanpassen van de verkeersregelininstallatie op het kruispunt Hollandbaan – Waardsebaan zodat er minder hard gereden wordt. Daarnaast is inmiddels de aanvraag bij het Openbaar Ministerie voor de plaatsing van twee flitspalen op de kruising Hollandbaan - Waardsebaan goedgekeurd. De flitspalen worden naar verwachting in 2022 geplaatst.

### Beperking geluidsoverlast

Eind 2021 hebben verschillende groepen bewoners duidelijk aan de gemeente laten blijken dat men nu ook daadwerkelijke uitvoering wil zien van de verschillende overlastbeperkende maatregelen en dat het proces te lang duurt. Begin januari zijn op verzoek van enkele bewoners verschillende raadsleden op locatie in overleg gegaan en is er vervolgens een verzoek<sup>5</sup> in gediend tot het houden van een interpellatiedebat over de reconstructie en overlast Hollandbaan en Waardsebaan. Dit interpellatiedebat is gehouden op 27 januari 2022. Naar aanleiding van het debat heeft de gemeenteraad de motie<sup>6</sup> 'Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan' aangenomen. Deze motie verzoekt concreet om de inventarisatie van maatregelen in overleg met bewoners uiterlijk 1 april 2022 af te ronden en de gemeenteraad vervolgens

---

<sup>1</sup> In de referentiesituatie wordt uitgegaan van de verwachte hoeveelheid verkeer in 2030 zonder Rembrandtbrug.

<sup>2</sup> Gemeente Woerden, raadsbesluit 20R.00783, onderwerp: Brug Woerden-West, datum: 15 oktober 2020.

<sup>3</sup> Gemeente Woerden, motie 'Maatregelen Hollandbaan', datum: 15 oktober 2020.

<sup>4</sup> Gemeente Woerden, raadsvoorstel 15R.00054, onderwerp: verbeteringen aan de wegenstructuur van Woerden-West, datum: 28 april 2015.

<sup>5</sup> Inwonersbelangen, onderwerp: verzoek tot het houden van interpellatiedebat over de reconstructie en overlast Hollandbaan en Waardsebaan, datum: 14 januari 2022.

<sup>6</sup> Gemeente Woerden, motie 'Opdracht voorbereiden voorstel geluidswerende maatregelen Hollandbaan', datum: 27 januari 2022.

een raadsvoorstel voor te leggen voor het nemen van geluids- en overlastbeperkende maatregelen langs de Hollandbaan met verschillende keuzeopties en kosten.

Het onderzochte traject bedraagt circa 675 meter en gaat over het deel van de Hollandbaan dat tussen de kruisingen met de Molenvlietbaan en de Waardsebaan ligt.

# 3

## BELEIDSKADER

### Verkeersvisie

De Verkeersvisie 2030 is door de gemeenteraad van Woerden vastgesteld op 18 mei 2017. Hierin is opgenomen om de verkeerssituatie in Woerden-West aan te pakken, vooruitlopend op de uitkomsten van de Strategienota 2030 en het Meerjarenverkeersplan. De aanpak dient zo veel als mogelijk te voldoen aan de volgende uitgangspunten:

- 1 de hulpdiensten moeten altijd hun opkomsttijden kunnen halen in geval van een incident. Hierbij moeten zij veilig, snel en dicht bij het gemelde incident kunnen komen;
- 2 binnen de kernen, wijken/buurtten en hiertussen geniet fietsmobiliteit de voorkeur boven gemotoriseerd verkeer. Dit moet gepaard gaan met veiligheid en parkeermogelijkheid voor de fietsen en een goede doorstroming van ál het verkeer. Fietsroutes van en naar scholen zijn specifiek ingericht ten aanzien van de veiligheid;
- 3 voor automobilisten met een herkomst binnen de gemeente en met een bestemming erbuiten en omgekeerd, geldt dat de verplaatsing binnen de gemeente zo snel en direct mogelijk verloopt;
- 4 automobilisten van buiten de gemeente die geen woon-, werk-, winkel- of recreatiebestemming in de gemeente hebben, worden zo spoedig mogelijk via hoofdverbindingroutes naar de provinciale wegen of de autosnelweg geleid;
- 5 binnen de gemeente wordt het aantal geluidgehinderden, als gevolg van gemotoriseerd verkeer, zoveel mogelijk geminimaliseerd volgens het ALARA-principe;
- 6 binnen de gemeente wordt de uitstoot van voor mens en dier schadelijke stoffen, als gevolg van gemotoriseerd verkeer, zoveel mogelijk geminimaliseerd volgens het ALARA-principe.

### ALARA-principe

In het kader van de Verkeersvisie 2030 wordt punt 5 meegenomen in deze verkenning. Binnen de gemeente wordt het aantal geluidgehinderden als gevolg van gemotoriseerd verkeer zoveel mogelijk geminimaliseerd volgens het ALARA-principe ('As Low As Reasonably Achievable/Affordable')<sup>1</sup>. ALARA bepaalt in dit verband dat een minimale geluidswaarde nagestreefd moet worden die in alle redelijkheid haalbaar is. Hierbij dient rekening te worden gehouden met eventuele wettelijke landelijke of Europese normen/richtlijnen, uitgaande van een zo laag mogelijke uitkomst.

Op de locaties waar geluidgehinderden aanwezig zijn wordt bepaald welke maatregelen kunnen bijdragen aan een in alle redelijkheid haalbare reductie van de geluidbelasting.

---

<sup>1</sup> Gemeente Woerden (18 mei 2017). Verkeersvisie 2030. Gemeente Woerden.

# 4

## ONDERZOEKSOPZET

Het project Rembrandtbrug stimuleert participatie in verschillende deelgebieden. Het deelgebied Hollandbaan tussen de Waardsebaan en de Molenvlietbaan is een van de deelgebieden<sup>1</sup>. De verkenning 'geluidreducerende maatregelen Hollandbaan' heeft betrekking op dit deelgebied. Het deelgebied betreft een traject met een lengte van circa 675 meter.

Participatie van bewoners en belanghebbenden heeft plaatsgevonden op 22 februari 2022 door middel van een bijeenkomst in het gemeentehuis van Woerden. Bij deze bijeenkomst zijn maatregelen tegen geluidhinder geïnventariseerd die door bewoners zelf zijn aangedragen. Ook online konden bewoners maatregelen aandragen.

De aangedragen ideeën zijn vervolgens vertaald naar oplossingsrichtingen. Deze stap is uitgevoerd door experts als wegontwerpers, akoestici, verkeerskundigen en planologen. De oplossingsrichtingen zijn in verschillende varianten uitgewerkt. De voorgestelde maatregelen zijn voorzien van een honeringsadvies, waarna een deel van de maatregelen afgevallen is, omdat deze onvoldoende bijdroegen, niet uitvoerbaar waren of een te grote impact hadden. In hoofdstuk 5 is dit uitgewerkt.

Vervolgens zijn de varianten (oplossingsrichtingen) beoordeeld op effectiviteit en kosten. Dit is onder andere gedaan door middel van een deterministische raming van investeringskosten en levensduurkosten. De kostentechnische verschillen van de varianten worden met deze raming inzichtelijk gemaakt. De effectiviteit van de maatregelen is bepaald door middel van geluidberekeningen. Hoe meer de geluidbelasting afneemt hoe groter de effectiviteit.

---

<sup>1</sup> De andere deelgebieden zijn de omgeving van de brug en de Hollandbaan tussen de Molenvlietbaan en de Kuipersweg.



# 5

## VAN IDEEËN NAAR MAATREGELENPAKKET

### 5.1 Ingebrachte ideeën

Voor het aspect geluid wordt onderscheid gemaakt in de volgende type maatregelen:

- bronmaatregelen (bijvoorbeeld stil asfalt);
- overdrachtsmaatregelen (bijvoorbeeld geluidsscherm);
- maatregelen bij de ontvanger (bijvoorbeeld dove gevel bij woningen).

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 22 februari 2022 zijn bij omwonenden van de Hollandbaan verschillende ideeën opgehaald om de geluidsoverlast van de Hollandbaan te beperken. Deze ideeën zijn opgenomen in tabel 5.1 en tabel 5.2. In de tabellen is te zien onder welk type maatregel het ingebrachte idee valt en of het idee is meegenomen in de beoordeling<sup>1</sup>.

Maatregelen bij de ontvanger (oftewel gevelmaatregelen) zijn niet meegenomen in het ontwikkelde maatregelenpakket. Deze hebben namelijk alleen effect bij de ontvanger. Bronmaatregelen of overdrachtsmaatregelen hebben daarentegen een algemeen effect op alle omliggende woningen. Beperking van de productie van geluid in de vorm van bronmaatregelen heeft de voorkeur boven overdrachtsmaatregelen. Het geluid wat namelijk niet of minder wordt gemaakt veroorzaakt geen of minder hinder.

Tabel 5.1 Ingebrachte ideeën om geluidsoverlast langs de Hollandbaan te reduceren

Ingebrachte maatregelen	Type maatregel	Meegenomen in maatregelenpakket?
geluidswal + absorberende bosschages	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 3
absorberend geluidsscherm (1 m) in de middenberm	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 4
absorberend geluidsscherm + bosschages	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 4
geluidsscherm aan zijde Essenlaan en Stroomlaan met behoud van het huidige groen	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 4
geluidsscherm (1 m) tussen kruispunt en fietspad	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 4
extra hoge (geluidwerende) schuttingen (> 1,8 m) ter plaatse van de kruising Hollandbaan/Waardsebaan	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 4
geluidsscherm (kokosscherm) Waardsebaan doortrekken	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 4
hoge kokosgeluidschermen	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 1
geluidwering zo dicht mogelijk op de rijbaan (afgeplatte aarden wal met daarbovenop een 'kist')	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 4

<sup>1</sup> De onderzochte varianten worden in paragraaf 5.2 beschreven.

Ingebrachte maatregelen	Type maatregel	Meegenomen in maatregelenpakket?
geluidwal	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 2
geluidwal (1 m / 1,5 m) met schanskorf tussen rijbaan en fietspad	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 3
diffractiestroken	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 1 (in de vorm van een whiswall)
verouderd asfalt vernieuwen	bronmaatregel	ja, in variant 0
geluidarm asfalt	bronmaatregel	ja, in variant 0
geluidwerend wegdek (zgn. poro-elastisch wegdek)	bronmaatregel	ja, in variant 0
stil asfalt	bronmaatregel	ja, in variant 0
maximumsnelheid van 30 km/u	bronmaatregel	nee, het verlagen van de maximumsnelheid is verkeerskundig onwenselijk. Alleen op erftoegangswegen (oftewel de woonstraten, zoals de Kastanjelaan) geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Kenmerk van een erftoegangsweg is dat het verblijven voorop staat en op ieder wegvak uitwisseling tussen verkeersstromen mogelijk is. p de Hollandbaan is dit onwenselijk, omdat het hier om een hoofdverbindingsweg gaat en de doorstroming voorop staat
maximumsnelheid van 30 km/u ter plaatse van de rotonde Hollandbaan - Molenvlietbaan	bronmaatregel	nee, het verlagen van de maximumsnelheid is verkeerskundig onwenselijk. Alleen op erftoegangswegen (oftewel de woonstraten, zoals de Kastanjelaan) geldt een maximumsnelheid van 30 km/u. Kenmerk van een erftoegangsweg is dat het verblijven voorop staat en op ieder wegvak uitwisseling tussen verkeersstromen mogelijk is. Op de Hollandbaan is dit onwenselijk, omdat het hier om een hoofdverbindingsweg gaat en de doorstroming voorop staat
geluidsabsorberende kozijnen	maatregel bij de ontvanger	nee, maatregelen bij de ontvanger zijn niet meegenomen
thermobel isolerend dubbel glas	maatregel bij de ontvanger	nee, maatregelen bij de ontvanger zijn niet meegenomen
geluidreducerende middengeleider (0,5-1 m)	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 0 (in de vorm van een middenbermscherm (1 m) ter hoogte van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan)
zachte/groene middenberm + scherm in middenberm met zandloper constructie	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 0 (in de vorm van een middenbermscherm (1 m) ter hoogte van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan)
geluidreducerende wand ter plaatse van het voetpad	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 2 en variant 3
talud in de groenstrook (ter plaatse van de bomen)	overdrachtsmaatregel	ja, in variant 2

Naast geluidmaatregelen is een groot aantal andere ideeën ingebracht die onder andere te maken hebben met de weginrichting en groenstructuur.

Tabel 5.2 Ingebrachte ideeën om leefbaarheid langs de Hollandbaan te verbeteren

Ingebrachte maatregelen	Reactie
begroeiing middenbermbosjes	groen in de middenberm zorgt niet voor een significante vermindering van het geluidniveau. Een geluidscherm in de middenberm kan wel zorgen voor beperkte geluidreductie. Dit idee is in variant 0 meegenomen en vormt daarmee de basis voor de andere varianten. <b>Een variatie op het ingebrachte idee wordt meegenomen</b>
groen handhaven/uitbreiden met groenblijvende struiken tot voorbij de fietstunnel  groen aanplanten met voldoende volume en hoogte	er wordt door verschillende bewoners een sterke nadruk gelegd op het terugbrengen van het groen in de berm tussen het fietspad en de hoofdrijbaan. In het verleden stond hier dichte lage beplanting. Hoewel akoestisch/technisch niet aangetoond kan worden dat deze maatregel een geluidreducerend effect heeft, komt dit idee wel tegemoet aan de wens van de omwonenden. De kosten van de uitvoering van deze maatregel zijn beperkt en de maatregel kan redelijk eenvoudig genomen worden. Het probleem wordt hiermee echter niet opgelost. <b>Een variatie op het ingebrachte idee wordt meegenomen</b>
brommers naar de rijbaan verplaatsen	hier is door de gemeente Woerden bewust afgeweken van het landelijk beleid om brommers naar de rijbaan te verplaatsen. De reden hiervoor is dat er geen veilige plek is waar zij de rijbaan op en af moeten
minder dikke witte belijning	minder dikke belijning zorgt niet voor een vermindering van het geluid. Voor het aanbrengen van markering/belijning gelden specifieke eisen
dynamische snelheidsdisplay (bijv. 'smiley')	onderzoek van de CROW <sup>1</sup> toont aan dat de dynamische snelheidsdisplays op 50 km/u-wegen niet zorgen voor een vermindering van de snelheid. De displays hebben hoofdzakelijk de verbetering van de subjectieve verkeersveiligheid als doel en kunnen daarnaast werken als verkeerseducatie, het 'voorhouden van een spiegel' en kunnen tot slot aanspreekgedrag uitlokken
handhaven van maximumsnelheid anders dan door middel van flitspalen	door de politie wordt regelmatig gehandhaafd op de Hollandbaan. Afgestemd is om dit te blijven doen
flitspaal plaatsen op het punt waar het hardst wordt gereden (voor de 'bult' over de fietstunnel)	het Openbaar Ministerie bepaalt waar flitspalen worden geplaatst. Dit volgt uit het 'Beleidskader flitspalen 2021' van het Openbaar Ministerie <sup>2</sup> . Daarbij is verkeersveiligheid het belangrijkste argument. Bij het kruispunt Hollandbaan - Waardsebaan ontstaan onveilige verkeerssituaties en daarom worden de flitspalen op deze locatie geplaatst. Bij de 'bult' over de fietstunnel is in principe geen sprake van een onveilige situatie
handhaven van maximumsnelheid	door de politie wordt regelmatig gehandhaafd op de Hollandbaan. afgestemd is om dit te blijven doen
snelheids- en roodlichtcontrole ter plaatse van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan	bij de kruising worden flitspalen geplaatst ter controle van de snelheid en roodlichtnegatie in noordelijke en zuidelijke richting op de Hollandbaan
flitspalen in alle richtingen van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan	bij de kruising worden flitspalen geplaatst ter controle van de snelheid en roodlichtnegatie in noordelijke en zuidelijke richting op de Hollandbaan. In de westelijke en oostelijke richting op de Waardsebaan worden geen flitspalen geplaatst. Er worden namelijk maximaal 2 flitspalen per kruispunt geplaatst. Dit volgt uit het 'Beleidskader flitspalen 2021' van het Openbaar Ministerie
drempels plaatsen voor de rotonde Hollandbaan - Molenvlietbaan om verkeer af te remmen	drempels kunnen ervoor zorgen dat het verkeer in snelheid mindert. De drempels zorgen echter niet voor een vermindering van de geluidsoverlast
plateau/drempel plaatsen om verkeer af te remmen	remmen en optrekken kan meer trillingen veroorzaken. Daarnaast zorgt een plateau/drempel voor een verslechtering van de doorstroming. Het is onwenselijk om een plateau/drempel op de Hollandbaan te plaatsen
optisch versmallen van de dubbele middenstreep	een optische versmalling van de rijbaan kan een effect hebben op de verkeerssnelheid. In alle varianten wordt een rijbaanversmalling van 0,5 m meegenomen door het opnemen van een dubbele asmarkering. <b>Een variatie op het ingebrachte idee wordt meegenomen</b>

<sup>1</sup> CROW (6 september 2013). Dynamische snelheidsdisplays. Onderzoek naar de effecten van dynamische snelheidsdisplays.

<sup>2</sup> Openbaar Ministerie. (februari 2021). Beleidskader flitspalen 2021. Structurele controle roodlicht en snelheid.

Ingebrachte maatregelen	Reactie
aanpassen omgeving van de weg, zodat er minder hard gereden wordt (ruwer optisch profiel)	het optisch versmallen van de weg heeft een verminderend effect op de snelheid. Gedacht kan worden aan toevoegen van een dubbele asmarkering en een geluidscherm, waardoor het profiel van de weg minder breed lijkt. In alle varianten wordt de dubbele asmarkering meegenomen. Het geluidscherm is opgenomen in variant 4. <b>Een variatie op het ingebrachte idee wordt meegenomen</b>
invoegstrook inkorten	de lengte van de invoegstrook (150 m) voldoet net aan de richtlijnen en bij inkorting voldoet deze niet meer. Bij een kortere invoegstrook wordt het moeilijker om in te voegen. Over een kortere afstand moet in dat geval meer snelheid gemaakt worden om het langzamere verkeer in te halen. De verwachting is dat de verkorting daarmee een averechts effect heeft op de verkeersveiligheid
verkorten verdrijvingsvlakken	de afmeting van het verdrijvingsvlak voldoet aan de richtlijnen (ASVV2021) voor wegontwerp. Het verkorten van het verdrijvingsvlak zorgt ervoor dat het verkeer onvoldoende tijd krijgt om in te voegen op de rechterraambaan. Het verkorten van de invoegstrook heeft daarnaast geen gevolgen voor de rijnsnelheid
verbreden verdrijvingsvlakken/rijstroken samenvoegen tot één rijstrook	de afmeting van het verdrijvingsvlak voldoet aan de richtlijnen voor wegontwerp. Verbreding van het verdrijvingsvlak is niet mogelijk. Dit zorgt er namelijk voor dat de naastgelegen rijstrook moet worden versmald. Vanuit een veilige weginrichting is dit onwenselijk. Ook het samenvoegen tot één rijstrook is niet wenselijk. Het kruispunt is namelijk zodanig ingericht dat een goede doorstroming van het verkeer mogelijk is
verkeersmodel actualiseren (hoeveelheid vrachtverkeer en motorverkeer)	het verkeersmodel is geactualiseerd in 2021. Deze gegevens zijn gebruikt voor het onderzoek
inhaalverbod/doorgetrokken streep opnemen om snelheid te reduceren	tussen de rijbanen in wordt een dubbele asmarkering opgenomen (dubbele doorgetrokken streep). Deze optische versmalling van de rijbaan kan een effect hebben op de verkeerssnelheid. Daarnaast wordt het door het opnemen van de dubbele asmarkering verboden om in te halen. <b>Een variatie op het ingebrachte idee wordt meegenomen</b>
stimuleren aanschaf stille autobanden (klasse A)	pas als meer dan een groot deel van het verkeer op de Hollandbaan gebruikt maakt van stille autobanden, heeft dit een afname van de geluidbelasting tot gevolg. In het kader van deze verkenning naar geluidreducerende maatregelen is dit idee onvoldoende effectief en ligt buiten het invloedsgebied van de gemeente

## 5.2 Maatregelenpakket

### 5.2.1 Overzicht

Op grond van de ingebrachte ideeën zijn verschillende maatregelenpakketten opgesteld. Variant 0 bestaat vooral uit bronmaatregelen. Voor omwonenden is in deze variant alleen het lage middenbermscherm zichtbaar. Variant 0 is in de overige beschouwde varianten 1 tot en met 4 uitgebreid met overdrachtsmaatregelen. Deze aanvullende overdrachtsmaatregelen zijn in tegenstelling tot de bronmaatregelen beeldbepalend.

In bijlage I zijn impressies van de varianten opgenomen. Het tracé van de Hollandbaan tussen de kruising met de Molenvlietbaan en de kruising met de Waardsebaan bedraagt circa 675 meter.

Tabel 5.3 Maatregelenpakket per variant

Variant	Maatregelenpakket
0	geluidreducerend asfalt (Gelders Mengsel) + middenbermscherm (1 m) + dubbele asmarkering
1	maatregelenpakket variant 0 + Whiswall (oost en west) + geluidsscherm (oostelijke zijde kruising Waardsebaan - Hollandbaan)
2	maatregelenpakket variant 0 + schanskorf met daarachter grondwal talud (west) + geluidsscherm (oost)
3	maatregelenpakket variant 0 + grondwal met daarbovenop schanskorf (west) + geluidsscherm (oost)
4	maatregelenpakket variant 0 + geluidsscherm (oost en west)

### Geluidreducerend asfalt

Niet overal is het technisch mogelijk om geluidreducerend asfalt toe te passen. Geluidreducerend asfalt kan niet duurzaam worden toegepast op kruisingen, rotondes en opstelstroken vanwege de zware belasting van stilstaand en wringend verkeer. Ondanks het uitsluiten van deze delen van de weg, heeft het geluidreducerend asfalt meer onderhoud/kortere levensduur dan niet geluidreducerend asfalt. Voor het geluidreducerend asfalt wordt uitgegaan van het Gelders Mengsel (SMA/NL8G+).

### Middenbermscherm

Een scherm in de middenberm is een laag scherm (hoogte 1 meter) gelegen tussen de rijbanen ter hoogte van beide kruispunten. Bewoners aan beide zijden van de weg hebben baat bij het scherm. Een scherm in de middenberm is niet overal mogelijk omdat het de doorgang van bijvoorbeeld hulpdiensten te veel beperkt (omrijden om te keren/inhalen van overig verkeer onmogelijk).

### Geluidsscherm

Voor een geluidsscherm is de benodigde ruimte beperkt. Wel zal mogelijk bij de aanleg van een scherm een deel van het bestaande groen moeten worden verwijderd. Het geluidreducerend effect van een scherm is relatief groot en neemt toe met de hoogte van het scherm. Maar schermen kunnen niet overal worden geplaatst. Het scherm mag bijvoorbeeld geen zicht ontnemen van het overige verkeer, daardoor zijn schermen vaak niet tot aan een kruising/rotonde mogelijk. Ook moet er mogelijkheid zijn om (indien nodig) het scherm te kunnen funderen. Daarnaast is een scherm niet altijd wenselijk vanuit sociale veiligheid. Fiets- en voetpaden kunnen door hogere schermen aan het oog worden onttrokken.

### Grondwal (ook wel: aarden wal)

Een grondwal heeft een geluidsafschermende werking. Door de vorm van de wal en de grotere afstand tot de bron is de afschermende werking wel lager dan van een scherm met vergelijkbare hoogte (minimaal 2 dB minder reductie). Het ruimtebeslag van een wal is groot, waardoor er veel ruimte langs de weg beschikbaar moet zijn.

### Schanskorf

Een schanskorf is een korf die met grond, zand of steenachtige materialen gevuld kan worden, waarmee geluid gedempt kan worden. De totale hoogte bedraagt 1,20 meter en de breedte bedraagt 0,50 meter. Het akoestisch effect is gelijk aan de toepassing van alleen een geluidsscherm met dezelfde hoogte.

### Grondwal met schanskorf

Een grondwal met schanskorf is een combinatie van een grondwal met op de grondwal een schanskorf. Hierdoor kan de grondwal lager zijn met minder ruimtebeslag tot gevolg. Indien de hoogte van de schanskorf op de grondwal minimaal de hoogte heeft van de grondwal is het geluidreducerende effect vergelijkbaar met een geluidsscherm van dezelfde hoogte (totale hoogte van wal + schanskorf).

### Schanskorf met groen aanzicht d.m.v. grondwal

Ook bestaat de combinatie van een schanskorf met aan de achterzijde een grondwal, waardoor de schanskorf dicht bij de weg staat en door de grondwal aan de achterzijde een groene uitstraling wordt

gecreëerd aan de kant van de bewoners. Het akoestisch effect is gelijk aan de toepassing van alleen een geluidsscherm met dezelfde hoogte als de schanskorf.

### Whiswall

De Whiswall is een scherm met een hoogte van ruim 1 meter met op het scherm een diffractor. De totale breedte bedraagt circa 1 meter. Door het toepassen van de diffractor kan met een laag scherm meer reductie worden behaald. Volgens de ontwikkelaar zou de Whiswall een reducerend effect kunnen hebben welke overeenkomt met een scherm tussen de 2 en 3 meter. In het rekenmodel is de Whiswall gelijkgesteld aan een geluidsscherm met een hoogte van 2 meter (worst case).

## 5.2.2 Variant 0 (stil asfalt)

In variant 0 wordt geluidreducerend asfalt (Gelders mengsel) toegepast waar technisch mogelijk op de Hollandbaan tussen de Molenvlietbaan en de Waardsebaan. Een stil wegdek wordt, vanwege de beperkte levensduur, namelijk niet worden toegepast ter plaatse van opstelstroken en kruisingen (wringend zwaar verkeer). Daarnaast wordt in variant 0 tussen de rijbanen nabij de kruising Hollandbaan - Waardsebaan en middenbermscherm geplaatst dat aan beide zijden absorberend werkt. Tot slot is sprake van een dubbele asmarkering, waardoor de rijbaan optisch wordt versmald. Het maatregelenpakket uit variant 0 wordt in de andere varianten ook toegepast.

## 5.2.3 Variant 1 (Whiswall)

Variant 1 (zie afbeelding 5.1 en afbeelding 5.2) kenmerkt zich aan beide kanten van de rijbaan door een Whiswall van 1,2 meter hoog. De Whiswall wordt helemaal doorgetrokken vanaf de kruising Hollandbaan - Waardsebaan tot aan de kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan. Als gevolg van de Whiswall moet het fietspad aan de zuidzijde van de Hollandbaan over een korte lengte worden verplaatst. Bij realisatie van de Whiswall kunnen de bestaande bomen worden behouden.

Aan de oostelijke zijde van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan wordt een nieuw geluidsscherm geplaatst van 2 meter hoog met een beperkte lengte (33 meter).

Afbeelding 5.1 Uitsnede impressie noordzijde variant 1



Afbeelding 5.2 Uitsnede impressie zuidzijde variant 1



Afbeelding 5.3 Visualisatie variant 1 ter hoogte van De Overtoom en Kastanjelaan



## 5.2.4 Variant 2 (schanskorf met groen aanzicht d.m.v. grondwal)


Variant 2 (zie afbeelding 5.4 en afbeelding 5.5) kenmerkt zich aan de westzijde van de Hollandbaan door een schanskorf van 1,20 meter met daarachter een groen aanzicht d.m.v. een grondwal. Door het toepassen van een schanskorf met alleen aan de bewonerszijde een grondwal kunnen de bestaande bomen worden behouden. Op sommige locaties is onvoldoende ruimte voor de grondwal aan de bewonerszijde. Op deze locatie is alleen de schanskorf in de impressie meegenomen. Als gevolg van de schanskorf met grondwal moet het fietspad aan de zuidzijde van de Hollandbaan op twee locaties over een korte lengte worden verplaatst.

Aan de oostelijke zijde van de kruising Hollandbaan - Wardsebaan wordt een nieuw geluidsscherm geplaatst van 2 meter hoog. Dit scherm loopt door tot aan de fietstunnel. Vanaf de fietstunnel wordt het scherm verlaagd tot 1,20 meter. Door deze hoogte blijven voetgangers zichtbaar op het voetpad dat op deze locatie net ten oosten van de Hollandbaan ligt. Vanuit sociale veiligheid is dit gewenst. Aan deze zijde van de Hollandbaan is op grote delen onvoldoende ruimte en/of is een schanskorf met grondwal alleen mogelijk door bestaand groen te verwijderen. Daarom is hier alleen uitgegaan van een scherm.

Afbeelding 5.4 Uitsnede impressie noordzijde variant 2



Afbeelding 5.5 Uitsnede impressie zuidzijde variant 2



Afbeelding 5.6 Visualisatie variant 2 ter hoogte van De Overtoom en Kastanjelaan





## 5.2.5 Variant 3 (grondwal met schanskorf)

Variant 3 (zie afbeelding 5.7 en afbeelding 5.8) kenmerkt zich aan de westzijde van de rijbaan door een lage grondwal (hoogte 0,60 meter) met daarbovenop een schanskorf (hoogte 0,60 meter). De totale hoogte komt uit op 1,20 meter en de totale breedte is 3,4 meter. Niet overal is voldoende ruimte voor een lage grondwal met schanskorf. Bij de wegverbreding richting de kruising Hollandbaan - Waardsebaan en bij de wegverhoging over de fietstunnel wordt daarom alleen een schanskorf (zonder grondwal) toegepast (hoogte 1,20 meter). Op andere delen, waar wel ruimte is voor een grondwal met schanskorf, kunnen bestaande bomen niet behouden worden. Het fietspad hoeft in deze variant niet te worden verplaatst.

Aan de oostelijke zijde van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan wordt een nieuw geluidsscherm geplaatst van 2 meter hoog. Dit scherm loopt door tot aan de fietstunnel. Vanaf de fietstunnel wordt het scherm verlaagd tot 1,20 meter. Door deze hoogte blijven voetgangers zichtbaar op het voetpad dat op deze locatie net ten oosten van de Hollandbaan ligt. Vanuit sociale veiligheid is dit gewenst. Aan deze zijde van de Hollandbaan is op grote delen onvoldoende ruimte en/of is een grondwal met daarop een schanskorf alleen mogelijk door bestaand groen te verwijderen. Daarom is hier alleen uitgegaan van een scherm.

Afbeelding 5.7 Uitsnede impressie noordzijde variant 3



Afbeelding 5.8 Uitsnede impressie zuidzijde variant 3



Afbeelding 5.9 Visualisatie variant 3 ter hoogte van De Overtoom en Kastanjelaan



### 5.2.6 Variant 4 (geluidsscherm)

Variant 4 (zie afbeelding 5.10 en afbeelding 5.11) kenmerkt zich aan beide kanten van de rijbaan door een geluidsschermen. Aan de westzijde wordt een geluidsscherm van 1,20 meter hoogte geplaatst. Het geluidsscherm wordt helemaal doorgetrokken vanaf de kruising Hollandbaan - Waardsebaan tot aan de kruising Hollandbaan - Molenvlietbaan.


Aan de oostelijke zijde van de kruising Hollandbaan - Waardsebaan wordt een nieuw geluidsscherm geplaatst van 2 meter hoog. Dit scherm loopt door tot aan de fietstunnel. Vanaf de fietstunnel wordt het scherm verlaagd tot 1,20 meter. Door deze hoogte blijven voetgangers zichtbaar op het voetpad dat op deze locatie net ten oosten van de Hollandbaan ligt. Vanuit sociale veiligheid is dit gewenst.

Het fietspad hoeft in deze variant niet te worden verplaatst en de bomen kunnen worden behouden.

Afbeelding 5.10 Uitsnede impressie noordzijde variant 4



Afbeelding 5.11 Uitsnede impressie zuidzijde variant 4



Afbeelding 5.12 Visualisatie variant 4 ter hoogte van De Overtoom en Kastanjelaan



# 6

## AKOESTISCHE EFFECTEN EN KOSTEN

### 6.1 Akoestische effecten

De akoestische effecten van de varianten zijn beoordeeld in het akoestisch onderzoek<sup>1</sup> dat is opgenomen in bijlage II. De effecten zijn inzichtelijk gemaakt door de geluidreductie van een variant ten opzichte van de situatie zonder maatregel in beeld te brengen op een waarneemhoogte van 1,5 en 4,5 meter boven het lokale maaiveld. Om de resultaten te kunnen vergelijken heeft ook een berekening plaatsgevonden van de toekomstige situatie (2036) zonder maatregelen.

#### Variant 0 (stil asfalt)

Voor variant 0 geldt dat de afname ter plaatse van geluidsgevoelige bestemmingen, ter hoogte van het geluidreducerend asfalt op de Hollandbaan, 2 dB bedraagt op een waarneemhoogte van 1,5 en 4,5 meter. Voor woningen verder van de Hollandbaan worden andere wegen medebepalend voor de gecumuleerde geluidsbelasting. Daar treden daarom geen afnames op omdat de Hollandbaan op die locaties beperkt bijdraagt aan de gecumuleerde geluidsbelasting.

#### Variant 1

De berekende geluidreductie in variant 1 bedraagt voor een deel van de woningen gelegen aan de Hollandbaan meer dan 10 dB. Dit treedt op ter plaatse van de begane grond (waarneemhoogte 1,5 meter) en deels ook op een hoogte van 4,5 meter. Ook woningen met zicht op de Molenvlietbaan hebben baat bij de maatregel. Aan de Waardsebaan profiteren de woningen minder van de maatregel. Al heeft de maatregel op de woningen aan de noordzijde van de Waardsebaan op een waarneemhoogte van 1,5 meter nog circa 1 dB effect.

#### Variant 2

Uit de berekende resultaten voor variant 2 volgt dat voor het scherm aan de oostzijde van de Hollandbaan en de schanskorf met eventueel daarachter een grondwal aan de westzijde van de Hollandbaan minder geluidreducerend effect heeft dan variant 1. Op een waarneemhoogte van 1,5 meter zorgt de variant voor een deel van de woningen langs de Hollandbaan voor circa 7 tot en met 9 dB geluidreductie. Op een waarneemhoogte van 4,5 meter is dit circa 4 tot en met 6 dB geluidreductie. Rondom de kruisingen Hollandbaan - Molenvlietbaan en Hollandbaan - Waardsebaan is geen/amper effect.

#### Variant 3

De resultaten van variant 3 komen aan de westzijde van de Hollandbaan zijn vergelijkbaar met de resultaten van variant 2. De geluidreducerende effecten van de grondwal met daarop een schanskorf zijn vrijwel gelijk aan de geluidreducerende effecten van een schanskorf met daarachter een grondwal. Voor de locaties waar de grondwal met schanskorf kan worden geplaatst neemt de afstand tussen de bovenzijde van de afscherming (de schanskorf) en de weg (de geluidbron) in variant 3 toe ten opzichte van variant 2 waarbij alleen een schanskorf wordt geplaatst. De toename in afstand komt door de noodzakelijke breedte van de wal. Het effect van de maatregel neemt daardoor beperkt af ten opzichte van variant 2 waarbij de geluidmaatregel (de schanskorf) dicht bij de weg kan worden geplaatst.

---

<sup>1</sup> Witteveen+Bos. (30 maart 2022). Resultaten akoestisch onderzoek geluidmaatregelen Hollandbaan, referentie: '123497/22-004.813'.

De maatregelen aan de oostzijde van de Hollandbaan zijn identiek in variant 2 en 3. De uitkomsten zijn daardoor gelijk aan deze zijde van de Hollandbaan.

#### Variant 4

De resultaten van variant 4 komen aan de westzijde van de Hollandbaan overeen met de resultaten van variant 2. De geluidreducerende effecten van de schanskorf zijn gelijk aan de geluidreducerende effecten van het geluidsscherm. Beide kunnen namelijk op eenzelfde afstand van de weg (de geluidbron) worden geplaatst. De maatregelen aan de oostzijde van de Hollandbaan zijn identiek in variant 2 en 4. De uitkomsten van het akoestisch onderzoek zijn daardoor gelijk in variant 2 en variant 4.

#### Conclusie

Alle varianten zorgen voor een reductie van het geluid. De effecten zijn het grootst bij de woningen die naast de Hollandbaan liggen. De grootte van de effecten neemt af richting de kruisingen met de Molenvlietbaan en de Waardsebaan, omdat hier de geluidseffecten van andere wegen een grotere rol spelen. Variant 1 zorgt voor de grootste geluidreductie. Variant 2 en 4 hebben een iets minder groot effect. Variant 3 heeft het minste effect.

## 6.2 Kosten

### Investeringskosten, levensduurkosten en projectkosten

In bijlage III is een LCC-SSK-raming<sup>1</sup> opgenomen met investeringskosten en levensduurkosten voor de verschillende varianten. In de raming is uitgegaan van een bedrijfseconomische raming (waarin geen rekening is gehouden met marktwerking) en is gebruikgemaakt van een geschatte bandbreedte van circa 40 %. Eventuele knelpunten met betrekking tot de bestaande situatie (onder andere vanuit saneringen of kabels en leidingen) zijn nog niet uitgezocht of opgenomen.

In afbeelding 6.1 is een tabel opgenomen met de investeringskosten, levensduurkosten en projectkosten:

- investeringskosten zijn de kosten die nodig zijn om het project te realiseren. Dit is de som van kosten zoals bouwkosten, vastgoedkosten, engineeringkosten en overige bijkomende kosten;
- levensduurkosten zijn de kosten die na oplevering van het bouwwerk (de investering) gemaakt moeten worden om het object bruikbaar te houden. Hierbij kan gedacht worden aan beheer- en onderhoudskosten en kosten voor vervangingen. Bij berekening van de levensduurkosten is een termijn van 100 jaar aangehouden;
- projectkosten zijn alle in het project aanwezige kosten (= investeringskosten + levensduurkosten).


Afbeelding 6.1 Kosten

Varianten	investeringskosten	levensduurkosten	levensduurkosten	projectkosten	projectkosten
	(nominaal)	(nominaal)	(contant)	(nominaal)	(contant)
Huidige situatie (0-referentie)	€ 90.000	€ 560.000	€ 260.000	€ 660.000	€ 360.000
Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)	€ 180.000	€ 1.660.000	€ 770.000	€ 1.840.000	€ 950.000
Variant 1: WHISwall	€ 2.010.000	€ 5.460.000	€ 2.000.000	€ 7.470.000	€ 4.010.000
Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal	€ 1.140.000	€ 4.380.000	€ 1.770.000	€ 5.530.000	€ 2.920.000
Variant 3: Grondwal met schanskorf	€ 1.050.000	€ 4.220.000	€ 1.720.000	€ 5.260.000	€ 2.770.000
Variant 4: Geluidsscherm	€ 1.300.000	€ 5.440.000	€ 2.200.000	€ 6.740.000	€ 3.510.000

In afbeelding 6.2 is een visualisatie van de investeringskosten (nominaal) en de levensduurkosten (contant) weergegeven.

<sup>1</sup> Witteveen+Bos. (25 maart 2022). Deelraming geluidreducerende maatregelen Hollandbaan.

Afbeelding 6.2 Visualisatie investeringskosten (nominaal) en levensduurkosten (contant)



### Nominaal en contant

Bij de berekening van de levensduurkosten is een onderscheid gemaakt in nominale en contante kosten. Bij het bepalen van de levensduurkosten speelt naast de factor 'kosten' namelijk ook de factor 'tijd' een rol. De kosten worden op verschillende tijdstippen gedurende de levensduur gemaakt. Onderhoudsmaatregelen en vervangingen worden bijvoorbeeld met verschillende intervallen uitgevoerd. Om de levensduurkosten te kunnen optellen bij de investeringskosten moeten de kosten in de tijd worden omgezet naar een bedrag. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van de contante waarde. De contante waarde is het huidige waarde-equivalent van een toekomstig geldbedrag. Hierbij wordt rekening gehouden met een rente- en inflatie-effect. Door van alle kostenposten in de levensduurperiode de contante waardes te berekenen en deze bij elkaar op te tellen, wordt een contante waarde verkregen die alle levensduurkosten samenvat tot één bedrag op het huidige prijspeil.

### Conclusie

Bij de vergelijking van de verschillende varianten moet naar de totale (nominale) projectkosten worden gekeken. Hierin zijn namelijk zowel de investeringskosten als de levensduurkosten verwerkt. Op grond van de uitgevoerde LCC-SSK raming zijn de projectkosten van variant 0 het laagst. Deze bedragen bijna M€ 1. De projectkosten van variant 1 zijn het hoogst. Deze bedragen ruim M€ 4. De projectkosten van variant 2 en 3 zijn vergelijkbaar. De projectkosten voor variant 2 bedragen M€ 2,9 en voor variant 3 is dit M€ 2,7. Variant 3 heeft de laagste projectkosten. De projectkosten voor variant 4 zitten tussen deze ramingen in. De projectkosten voor variant 4 bedragen M€ 3,5.

Het verschil tussen de projectkosten wordt met name bepaald door de investeringskosten. De levensduurkosten zijn namelijk vergelijkbaar tussen de verschillende varianten.

# 7

## CONCLUSIE

De gemeente Woerden wil het verkeersnetwerk in de gemeente versterken door het realiseren van het project Rembrandtbrug. De nieuwe brugverbinding leidt tot een toename van de geluidbelasting langs de Hollandbaan. De toename leidt formeel niet tot de verplichting tot een nadere toetsing en het nemen van maatregelen. Inwoners langs de Hollandbaan maken zich echter zorgen over deze toenemende geluidsoverlast. Op 27 januari 2022 is daarom door de gemeenteraad van Woerden een motie aangenomen tot het voorbereiden van een voorstel voor geluidreducerende maatregelen langs de Hollandbaan. Het gaat om het traject van de Hollandbaan dat tussen de kruising met de Molenvlietbaan en de kruising met de Waardsebaan ligt. Dit traject heeft een lengte van circa 675 meter.

Tijdens de bewonersbijeenkomst op 22 februari 2022 zijn bij omwonenden van de Hollandbaan verschillende ideeën opgehaald om de geluidsoverlast van de Hollandbaan te beperken. Op grond van de ingebrachte ideeën zijn verschillende maatregelenpakketten opgesteld. Variant 0 bestaat vooral uit bronmaatregelen. Varianten 1 tot en met 4 zijn, aanvullend aan de maatregelen die uit variant 0 worden overgenomen, uitgebreid met overdrachtsmaatregelen. De volgende varianten en maatregelenpakketten zijn samengesteld:

Tabel 7.1 Maatregelenpakket per variant


Variant	Maatregelenpakket
0	geluidreducerend asfalt (Gelders Mengsel) + middenbermscherm (1 m) + dubbele asmarkering
1	maatregelenpakket variant 0 + Whiswall (oost en west) + geluidsscherm (oostelijke zijde kruising Waardsebaan - Hollandbaan)
2	maatregelenpakket variant 0 + schanskorf met daarachter grondwal talud (west) + geluidsscherm (oost)
3	maatregelenpakket variant 0 + grondwal met daarbovenop schanskorf (west) + geluidsscherm (oost)
4	maatregelenpakket variant 0 + geluidsscherm (oost en west)

In tabel 7.1 is een vergelijking van de geluidseffecten en kosten van variant 1 tot en met 4 weergegeven. Variant 0 is in deze tabel niet opgenomen. Deze variant vormt namelijk de basis van de andere varianten en kan daardoor niet op dezelfde manier vergeleken worden.

Tabel 7.2 Resultaten akoestisch onderzoek en kostenraming

Variant	Variant 1	Variant 2	Variant 3	Variant 4
geluidseffect				
kosten				

## Legenda



Vanuit het akoestisch onderzoek blijkt dat alle varianten zorgen voor een reductie van het geluid. Op zichzelf zorgt variant 0 voor een afname van het geluidsniveau van circa 2 dB ter hoogte van de woningen langs de Hollandbaan. In combinatie met de andere varianten is de afname groter. Variant 1 zorgt in dat geval voor de grootste geluidreductie. Ter indicatie: ter hoogte van de woningen langs de Hollandbaan is de geluidreductie circa 10 dB. Variant 2 en 4 hebben een iets minder groot effect. Variant 3 heeft het minste effect, vanwege de grotere afstand tussen de weg en de geluidmaatregel. Bij variant 2, variant 3 en variant 4 is de geluidreductie tussen de 4 en 9 dB ter hoogte van de woningen langs de Hollandbaan.

Vanuit de kostenraming zijn de projectkosten van variant 0 het laagst (M€ 1). Variant 1 is het duurst (M€ 4). Daarop volgen de projectkosten van variant 4 (M€ 3,5). De projectkosten van variant 2 (M€ 2,9) en variant 3 (M€ 2,7) zijn wat lager. Het verschil tussen de projectkosten wordt met name bepaald door de investeringskosten. De levensduurkosten zijn namelijk vergelijkbaar tussen de verschillende varianten.

Voor alle varianten geldt dat deze moeten worden ingepast in de huidige situatie. Dit betekent dat alle maatregelen impact op de omgeving hebben. Hierbij moet worden gedacht aan het verleggen van fietspaden en het weghalen van groen. Over het algemeen geldt dat variant 1 en 4 het makkelijkst in te passen zijn in de omgeving. Voor de realisatie van deze varianten hoeven waarschijnlijk geen bomen te worden gekapt of delen van het fietspad te worden verlegd. Bij het toepassen van variant 2 moet het fietspad op bepaalde stukken worden verlegd. Bij variant 3 moeten juist bomen worden gekapt. Daarnaast heeft het toepassen van geluidmaatregelen effecten op de sociale veiligheid. Het toevoegen van een geluidmaatregel tussen de rijbaan en het fietspad zorgt er namelijk altijd voor dat er minder zicht op het fietspad is. Dit geldt met name voor hoge geluidschermen. Bij een nadere uitwerking dient hier aandacht voor te zijn.






Bijlage(n)







## BIJLAGE: IMPRESSIES VARIANTEN MET MAATREGELENPAKKET




SITUATIETEKENING VARIANT 1 (WHISWALL)  
SCHAAAL 1:1000




PRINCIPEPROFIEL 1-1 VARIANT 1



PRINCIPEPROFIEL 2-2 VARIANT 1



PRINCIPEPROFIEL 3-3 VARIANT 1



PRINCIPEPROFIEL 4-4 VARIANT 1

**UITGANGSPUNTEN**

- Standaard uitgangspunten:
  - object afstand vanaf kantrijbaan bedraagt 0,7 m
  - object afstand vanaf kantrijbaan bedraagt 0,75 m

**Maatregelen variant 1**

- geluidsscherm langs rijbaan
  - hoogte 2,0 m
  - breedte 0,3 m
- geluidsscherm in middenberm
  - hoogte 1,0 m
  - breedte 0,2 m
- geluidsreducerende deklaag
  - dubbele asmarkering
  - langsmarkering 0,10 m breed
  - optisch een rijbaan versmalling van 0,5 m (2x langsmarkering van 0,1m + fussenruimte van 0,3m)
- Whiswall langs rijbaan
  - hoogte 1,11 m
  - breedte 1,05 m

**Maatregelen variant 2**

- geluidsscherm langs rijbaan
  - hoogte 2,0 m en 1,2 m
  - breedte 0,3 m
- geluidsscherm in middenberm
  - hoogte 1,0 m
  - breedte 0,2 m
- geluidsreducerende deklaag
  - dubbele asmarkering
  - langsmarkering 0,10 m breed
  - optisch een rijbaan versmalling van 0,5 m (2x langsmarkering van 0,1m + fussenruimte van 0,3m)
- schanskorf langs rijbaan
  - hoogte schanskorf 1,20 m
  - breedte schanskorf 0,30 m
- grondwal talud 1:2 achter schanskorf
  - hoogte 1,0 m
  - breedte 2,0 m

**LEGENDA**


- oprijzicht zichtlijnen
- bestaand geluidsscherm
- nieuw geluidsscherm 2,0m hoog
- nieuw geluidsscherm 1,2m hoog
- nieuw geluidsscherm 1,0m hoog vanaf bovenkant asfalt
- dubbele asmarkering
- Whiswall
- grondwal
- benodigd profiel tbv vrije ruimte
- schanskorf
- bestaande bomen
- te verwijderen bomen
- te verplaatsen fietspad
- te verplaatsen voetpad
- bossage
- geluidsreducerend asfalt

**GEKOPPELDE XREFS**

- vref-00-RAD-adviesrapport groen-031.dwg
- vref-00-DVE-geluidsmaatregelen Hollandbaan variant 1-002.dwg
- vref-00-DVE-geluidsmaatregelen Hollandbaan variant 2-002.dwg
- vref-00-DVE-geluidsmaatregelen Hollandbaan variant 3-002.dwg
- vref-00-DVE-geluidsmaatregelen Hollandbaan variant 4-002.dwg

**OPMERKINGEN**

- Maten in meters tenzij anders aangegeven
- Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP
- Coördinaten in meters t.o.v. rijkswegbesluit
- Hoeken aangegeven in graden (360° afzet)




Wijz. Getekend Datum Omschrijving

**CONCEPT**


Gemeente Woerden  
Rembrandtbrug

Onderdeel:  
Geluidsreducerende maatregelen Hollandbaan Variant 1 + 2


Status	Concept	Gekeurd	M. ter Huurne
Datum	23-03-22	Goedgekeurd	K. Terpstra
Formaat	Schaal	Projectcode	Tekeningnummer
A0	1:1000 / 1:200	123497	13-9100
			Bladnummer
			1/2




SITUATIETEKENING VARIANT 2 (SCHANSKORF MET GROEN AANZICHT DMV GRONDWAL)  
SCHAAAL 1:1000




PRINCIPEPROFIEL 1-1 VARIANT 2




PRINCIPEPROFIEL 2-2 VARIANT 2



PRINCIPEPROFIEL 3-3 VARIANT 2




PRINCIPEPROFIEL 4-4 VARIANT 2




SITUATIETEKENING VARIANT 3 (GRONDWAL MET SCHANSKORF)  
SCHAAL 1:1000


- UITGANGSPUNTEN**
- Standaard uitgangspunten**
- object afstand vanaf kantrijbaan bedraagt 0,7 m
  - object afstand vanaf kantfietspad bedraagt 0,75 m
- Maatregelen variant 3:**
- geluidsscherm langs rijbaan
    - hoogte 2,0 en 1,2 m
    - breedte 0,3 m
  - geluidsscherm in middenberm
    - hoogte 1,0 m
    - breedte 0,2 m
  - geluidsreducerende deklaag
    - dubbele asmarkering
      - langsmarkering 0,10 m breed
      - optisch een rijbaan vernauwing van 0,5 m
      - (2x langsmarkering van 0,1m + tussenruimte van 0,3m)
  - grondwal (totaal 1,2 met schanskorf)
    - hoogte 1,20 m (0,6 meter grondwal + 0,6 meter schanskorf)
    - breedte 3,4 m (totaal + plateau van 1,0 m bovenop grondwal)




PRINCIPEPROFIEL 1-1 VARIANT 3



PRINCIPEPROFIEL 2-2 VARIANT 3




PRINCIPEPROFIEL 3-3 VARIANT 3



PRINCIPEPROFIEL 4-4 VARIANT 3

- Maatregelen variant 4:**
- geluidsscherm langs rijbaan oost
    - hoogte 2,0 m en 1,2 m
    - breedte 0,3 m
  - geluidsscherm langs rijbaan west
    - hoogte 1,2 m
    - breedte 0,3 m
  - geluidsscherm in middenberm
    - hoogte 1,0 m
    - breedte 0,2 m
  - geluidsreducerende deklaag
    - dubbele asmarkering
      - langsmarkering 0,10 m breed
      - optisch een rijbaan vernauwing van 0,5 m
      - (2x langsmarkering van 0,1m + tussenruimte van 0,3m)





SITUATIETEKENING VARIANT 4 (GELUIDSSCHERM)  
SCHAAL 1:1000


- LEGENDA**
- oprijricht zichtlijnen
  - bestaand geluidsscherm
  - nieuw geluidsscherm 2,0m hoog
  - nieuw geluidsscherm 1,2m hoog
  - nieuw geluidsscherm 1,0m hoog vanaf bovenkant asfalt
  - dubbele asmarkering
  - Whiswall
  - grondwal
  - benodigd profiel tbv vrije ruimte
  - schanskorf
  - bestaande bomen
  - te verwijderen bomen
  - te verplaatsen fietspad
  - te verplaatsen voetpad
  - bossage
  - geluidsreducerend asfalt

- GEKOPPELDE XREFS**
- vref-00-B01: Ondergrond Woerden Hollandbaan-001.dwg
  - vref-00-A02: Asfaltstrook gronden-01.dwg
  - vref-00-DV1: geluidmaatregelen Hollandbaan variant 1-002.dwg
  - vref-00-DV2: geluidmaatregelen Hollandbaan variant 2-002.dwg
  - vref-00-DV3: geluidmaatregelen Hollandbaan variant 3-002.dwg
  - vref-00-DV4: geluidmaatregelen Hollandbaan variant 4-002.dwg


- OPMERKINGEN**
- Maten in meters tenzij anders aangegeven
  - Hoogtemaatvoering in meters t.o.v. NAP
  - Coördinaten in meters t.o.v. rijksdriehoekensysteem
  - Hoeken aangegeven in graden (360° stelsel)




PRINCIPEPROFIEL 1-1 VARIANT 4



PRINCIPEPROFIEL 2-2 VARIANT 4



PRINCIPEPROFIEL 3-3 VARIANT 4



PRINCIPEPROFIEL 4-4 VARIANT 4

**Witteveen+Bos**

Wij: Getekend Datum Omschrijving

**CONCEPT** 001

Opdrachtgever: Gemeente Woerden  
Project: Rembrandtbrug


Ondersluit: Geluidsreducerende maatregelen Hollandbaan Variant 3 + 4

Status: Concept  
Datum: 23-03-22  
Formaat: A0  
Schaal: 1:1000 / 1:200


Gekeurd: M. ter Huurne  
Goedgekeurd: K. Terpstra  
Projectcode: 123497  
Tekeningnummer: 13-9100  
Bladnummer: 2/2



## BIJLAGE: RESULTATEN AKOESTISCH ONDERZOEK GELUIDMAATREGELEN



- rekenpunten
- ▭ onderzoeksgebied



drawn: -  
 verified: -  
 approved: -  
 version: definitief 1  
 date: 11-03-2022  
 drawing no: 1

page size: A3 landscape  
 scale: 1:1000  
 0 10 20 30 40 50 m


### Onderzoek maatregelen Hollandbaan

#### Overzicht rekenpunten

client: gemeente Woerden  
 project: Akoestisch onderzoek Hollandbaan  
 project code: 123497








Esri Nederland, Community Map Contributors

- rekenpunten
- onderzoeksgebied



drawn: -  
 verified: -  
 approved: -  
 version: definitief 1  
 date: 11-03-2022  
 drawing no: 2

page size: A3 landscape  
 scale: 1:1000  
 0 10 20 30 40 50 m

### Onderzoek maatregelen Hollandbaan


#### Overzicht rekenpunten

client: gemeente Woerden  
 project: Akoestisch onderzoek Hollandbaan  
 project code: 123497





- rekenpunten
- onderzoeksgebied




drawn: -  
 verified: -  
 approved: -  
 version: definitief 1  
 date: 11-03-2022  
 drawing no: 3

page size: A3 landscape  
 scale: 1:1000  
 0 10 20 30 40 50 m


**Onderzoek maatregelen Hollandbaan**  
**Overzicht rekenpunten**  
 client: gemeente Woerden  
 project: Akoestisch onderzoek Hollandbaan  
 project code: 123497





Esri Nederland, Community Map Contributors

- rekenpunten
- onderzoeksgebied



Esri Nederland, Community Map Contributors

drawn: -  
 verified: -  
 approved: -  
 version: definitief 1  
 date: 11-03-2022  
 drawing no: 4


page size: A3 landscape  
 scale: 1:1000  
 0 10 20 30 40 50 m

### Onderzoek maatregelen Hollandbaan

### Overzicht rekenpunten


client: gemeente Woerden  
 project: Akoestisch onderzoek Hollandbaan  
 project code: 123497





Esri Nederland, Community, Map Contributors

- rekenpunten
- ▭ onderzoeksgebied



Esri Nederland, Community, Map Contributors

drawn: -  
 verified: -  
 approved: -  
 version: definitief 1  
 date: 11-03-2022  
 drawing no: 5

page size: A3 landscape  
 scale: 1:1000  
 0 10 20 30 40 50 m

**Onderzoek maatregelen Hollandbaan**

**Overzicht rekenpunten**


client: gemeente Woerden  
 project: Akoestisch onderzoek Hollandbaan  
 project code: 123497





Esri Nederland, Community Map Contributors

- rekenpunten
- onderzoeksgebied



Esri Nederland, Community Map Contributors

drawn: -  
 verified: -  
 approved: -  
 version: definitief 1  
 date: 11-03-2022  
 drawing no: 6

page size: A3 landscape  
 scale: 1:1000  
 0 10 20 30 40 50 m

### Onderzoek maatregelen Hollandbaan

#### Overzicht rekenpunten

client: gemeente Woerden  
 project: Akoestisch onderzoek Hollandbaan  
 project code: 123497



Tabel Resultaten - gecumuleerde geluidbelasting excl. aftrek art. 110g Wgh

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1205	1.5	50	50	50	50	50	50
1205	4.5	51	51	51	51	51	51
1207	1.5	43	43	43	43	43	43
1207	4.5	50	50	50	50	50	50
1209	1.5	42	42	42	42	42	42
1209	4.5	50	50	50	50	50	50
1211	1.5	42	42	42	42	42	42
1211	4.5	50	50	50	50	50	50
1213	1.5	43	43	43	43	43	43
1213	4.5	51	51	51	51	51	51
1215	1.5	38	38	38	38	38	38
1215	4.5	39	39	39	39	39	39
1217	1.5	55	55	55	55	55	55
1217	4.5	57	57	57	57	57	57
1219	1.5	49	49	49	49	49	49
1219	4.5	52	52	52	52	52	52
1221	1.5	47	47	47	47	47	47
1221	4.5	54	54	54	54	54	54
1223	1.5	56	56	56	56	56	56
1223	4.5	57	57	57	57	57	57
1225	1.5	52	52	52	52	52	52
1225	4.5	55	55	55	55	55	55
1227	1.5	62	62	62	62	62	62
1227	4.5	62	62	62	62	62	62
1229	1.5	53	53	53	53	53	53
1229	4.5	57	57	57	57	57	57
1231	1.5	54	54	54	54	54	54
1231	4.5	57	57	57	57	57	57
1233	1.5	52	52	52	52	52	52
1233	4.5	56	56	56	56	56	56
1235	1.5	60	60	60	60	60	60
1235	4.5	59	59	59	59	59	59
1237	1.5	54	54	53	53	54	53
1237	4.5	56	56	56	56	56	56
1239	1.5	51	51	51	51	51	51
1239	4.5	56	56	56	56	56	56
1241	1.5	56	56	56	56	56	56
1241	4.5	57	57	57	57	57	57
1243	1.5	51	51	51	51	51	51
1243	4.5	56	56	56	56	56	56
1245	1.5	50	49	49	49	49	49
1245	4.5	52	52	52	52	52	52
1247	1.5	52	52	52	52	52	52
1247	4.5	55	55	55	55	55	55
1249	1.5	51	51	51	51	51	51
1249	4.5	55	55	55	55	55	55

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1251	1.5	56	56	56	56	56	56
1251	4.5	57	57	57	57	57	57
1253	1.5	51	51	51	51	51	51
1253	4.5	55	55	55	55	55	55
1255	1.5	55	55	55	55	55	55
1255	4.5	57	57	57	57	57	57
1257	1.5	51	51	51	51	51	51
1257	4.5	56	56	56	56	56	56
1259	1.5	62	62	62	62	62	62
1259	4.5	62	62	62	62	62	62
1261	1.5	51	51	51	51	51	51
1261	4.5	57	57	57	57	57	57
1263	1.5	55	55	55	55	55	55
1263	4.5	57	57	57	57	57	57
1265	1.5	54	54	54	54	54	54
1265	4.5	59	59	59	59	59	59
1267	4.5	55	55	54	55	55	55
1269	1.5	54	54	53	53	54	53
1271	1.5	55	55	55	55	55	55
1271	4.5	57	57	57	57	57	57
1273	1.5	56	56	56	56	56	56
1275	4.5	57	57	57	57	57	57
1277	1.5	56	56	56	56	56	56
1277	4.5	57	57	57	57	57	57
1279	1.5	56	56	56	56	56	56
1279	4.5	57	57	57	57	57	57
1281	1.5	56	56	56	56	56	56
1281	4.5	58	58	57	58	58	58
1283	1.5	56	56	56	56	56	56
1283	4.5	57	57	57	57	57	57
1285	1.5	56	56	56	56	56	56
1285	4.5	57	57	57	57	57	57
1287	1.5	56	56	56	56	56	56
1287	4.5	57	57	57	57	57	57
1289	1.5	56	56	56	56	56	56
1289	4.5	58	58	57	57	57	57
1291	1.5	56	56	56	56	56	56
1291	4.5	58	58	57	57	58	57
1293	1.5	56	56	56	56	56	56
1293	4.5	58	58	57	57	57	57
1295	1.5	57	56	56	56	56	56
1295	4.5	58	58	57	58	58	58
1297	1.5	56	56	56	56	56	56
1297	4.5	58	58	57	57	57	57
1299	1.5	56	56	56	56	56	56
1299	4.5	58	58	57	57	57	57
1301	1.5	56	56	55	56	56	56

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1301	4.5	58	58	57	57	57	57
1303	1.5	56	56	55	55	55	55
1303	4.5	58	58	57	57	57	57
1305	1.5	57	56	54	55	55	55
1305	4.5	58	58	56	57	57	57
1307	1.5	57	57	54	55	55	55
1307	4.5	58	58	56	57	57	57
1309	1.5	57	57	54	55	55	55
1309	4.5	58	58	56	57	57	57
1311	1.5	57	57	54	55	55	55
1311	4.5	58	58	56	57	57	57
1313	1.5	57	56	54	55	55	55
1313	4.5	58	58	56	57	57	57
1315	1.5	57	56	54	55	55	55
1315	4.5	58	58	56	57	57	57
1317	1.5	54	54	51	52	52	52
1317	4.5	55	55	53	54	54	54
1319	1.5	57	57	55	55	55	55
1319	4.5	59	59	57	57	58	57
1321	1.5	58	58	55	56	56	56
1321	4.5	59	59	57	58	58	58
1323	1.5	59	58	55	56	56	56
1323	4.5	60	60	58	58	59	58
1325	1.5	46	45	42	43	43	43
1325	4.5	51	49	45	47	47	47
1327	1.5	41	41	40	40	40	40
1327	4.5	44	43	43	43	43	43
1329	1.5	59	59	56	57	57	57
1329	4.5	61	60	58	59	59	59
1331	1.5	62	60	56	58	58	58
1331	4.5	63	62	59	61	61	61
1333	1.5	57	55	46	50	51	50
1333	4.5	60	58	52	55	56	55
1335	1.5	56	53	45	49	49	49
1335	4.5	60	58	52	55	56	55
1337	1.5	60	58	50	53	54	53
1337	4.5	61	59	54	56	57	57
1339	1.5	61	59	51	54	55	54
1339	4.5	62	60	55	57	58	57
1341	1.5	61	58	51	54	55	54
1341	4.5	62	60	55	57	58	57
1343	1.5	60	58	51	54	54	54
1343	4.5	62	60	54	57	58	57
1347	1.5	60	58	50	54	54	54
1347	4.5	62	60	54	56	57	57
1349	1.5	52	50	44	46	46	46
1349	4.5	54	52	46	49	49	49



Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1353	1.5	55	53	44	47	48	47
1353	4.5	57	55	47	50	51	51
1355	1.5	60	58	50	53	54	53
1355	4.5	62	59	54	56	57	56
1359	1.5	54	52	46	48	48	48
1359	4.5	56	54	48	50	51	50
1361	1.5	60	58	50	53	54	53
1361	4.5	62	59	54	56	57	56
1363	1.5	49	47	43	44	44	44
1363	4.5	56	53	45	49	50	49
1365	1.5	56	56	54	55	55	55
1365	4.5	58	58	56	57	57	57
1367	1.5	43	41	41	41	41	41
1367	4.5	56	54	46	50	50	50
1369	1.5	55	53	46	49	49	49
1369	4.5	57	55	49	52	52	52
1371	1.5	58	57	54	55	55	55
1371	4.5	59	58	56	57	57	57
1373	1.5	56	54	48	51	51	51
1373	4.5	59	57	52	54	54	54
1375	1.5	57	54	46	49	50	49
1375	4.5	58	55	48	52	53	52
1377	1.5	56	55	51	52	52	52
1377	4.5	57	56	52	54	54	54
1379	1.5	54	52	46	48	49	48
1379	4.5	59	56	49	52	53	52
1381	4.5	62	60	54	56	57	56
1383	1.5	62	59	51	54	55	54
1385	1.5	61	59	51	54	55	54
1387	1.5	58	56	47	51	51	51
1389	1.5	58	56	48	51	52	51
1389	4.5	58	56	50	53	54	53
1391	1.5	60	58	50	53	54	53
1391	4.5	62	59	53	56	57	56
1393	1.5	56	55	52	53	53	53
1393	4.5	57	56	53	54	54	54
1395	1.5	60	58	50	53	53	53
1395	4.5	62	59	53	56	57	56
1397	1.5	60	58	50	53	53	53
1397	4.5	62	59	53	56	57	56
1399	1.5	56	55	52	53	53	53
1399	4.5	58	56	53	54	54	54
1401	1.5	57	56	53	54	54	54
1401	4.5	58	57	55	56	56	56
1403	1.5	60	58	49	53	53	53
1403	4.5	62	59	53	56	57	56
1405	1.5	55	55	55	55	55	55

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1405	4.5	57	56	56	56	56	56
1407	1.5	60	58	49	53	53	53
1407	4.5	62	59	53	56	57	56
1409	1.5	60	58	52	55	55	54
1409	4.5	62	60	55	57	57	57
1411	1.5	56	55	53	54	54	54
1411	4.5	58	57	54	55	55	55
1413	1.5	55	54	54	54	54	54
1413	4.5	56	56	56	56	56	56
1415	1.5	55	54	54	54	54	54
1415	4.5	56	56	56	56	56	56
1417	1.5	58	56	46	50	50	50
1417	4.5	58	56	48	52	53	52
1419	1.5	60	58	49	53	53	53
1419	4.5	62	59	52	56	57	56
1421	1.5	47	47	47	47	47	47
1421	4.5	49	49	49	49	49	49
1423	1.5	49	49	49	49	49	49
1423	4.5	51	51	50	50	50	50
1425	1.5	54	54	54	54	54	54
1425	4.5	56	55	55	55	55	55
1427	1.5	54	54	53	53	53	53
1427	4.5	55	55	54	55	55	55
1429	1.5	49	49	49	49	49	49
1429	4.5	51	51	50	50	50	50
1431	1.5	53	53	53	53	53	53
1431	4.5	54	54	54	54	54	54
1433	1.5	58	55	46	51	51	50
1433	4.5	59	57	50	54	54	53
1435	1.5	52	52	52	52	52	52
1435	4.5	54	54	53	53	53	53
1439	1.5	54	52	47	49	49	49
1439	4.5	59	57	50	53	54	53
1441	1.5	49	49	49	49	49	49
1441	4.5	50	50	50	50	50	50
1443	1.5	49	49	47	48	48	48
1443	4.5	48	48	47	47	47	47
1445	1.5	55	53	43	47	47	47
1445	4.5	57	55	47	51	52	51
1447	1.5	51	49	45	46	46	46
1447	4.5	59	57	50	53	54	53
1449	1.5	59	56	48	51	52	51
1451	1.5	56	54	45	48	49	48
1451	4.5	58	56	49	52	53	52
1453	1.5	50	50	49	49	49	49
1453	4.5	51	51	51	51	51	51
1457	1.5	55	52	43	47	47	47

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1457	4.5	57	55	47	51	52	51
1463	1.5	62	60	51	55	55	55
1465	1.5	58	56	47	51	51	51
1465	4.5	60	58	51	54	55	54
1467	1.5	61	59	50	54	54	54
1467	4.5	63	60	54	57	58	57
1469	1.5	60	58	48	52	53	52
1471	1.5	50	50	49	49	49	49
1471	4.5	51	51	50	51	51	51
1473	1.5	49	49	49	49	49	49
1473	4.5	50	50	50	50	50	50
1479	1.5	57	55	47	50	50	50
1481	1.5	60	58	49	53	53	53
1485	1.5	59	57	48	51	52	52
1485	4.5	61	59	52	56	57	56
1487	1.5	55	54	48	50	50	50
1487	4.5	57	55	50	52	52	52
1491	1.5	60	58	50	54	54	53
1491	4.5	61	59	53	56	56	56
1493	1.5	49	49	48	48	48	48
1493	4.5	50	50	49	49	49	49
1495	1.5	60	57	49	52	53	52
1495	4.5	61	59	52	55	56	55
1501	1.5	59	57	49	52	53	52
1501	4.5	61	59	52	55	56	55
1503	1.5	52	49	42	45	45	45
1503	4.5	54	52	46	49	49	49
1505	1.5	59	56	48	51	52	51
1505	4.5	60	58	51	54	55	54
1509	1.5	48	48	48	48	48	48
1509	4.5	49	49	49	49	49	49
1511	1.5	60	58	50	53	54	53
1511	4.5	61	59	53	56	56	56
1515	4.5	59	56	50	53	54	53
1517	1.5	59	57	47	51	52	51
1519	1.5	61	59	50	54	54	54
1519	4.5	62	60	54	57	57	57
1521	1.5	58	55	48	51	51	51
1523	1.5	43	41	41	41	41	41
1523	4.5	55	53	46	50	50	50
1527	1.5	48	48	47	47	47	47
1527	4.5	49	49	48	49	49	49
1531	1.5	61	59	50	54	54	54
1531	4.5	62	60	54	57	57	57
1533	1.5	51	48	45	46	46	46
1533	4.5	56	54	48	51	52	51
1535	1.5	54	52	42	46	46	46

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1535	4.5	56	54	46	50	50	50
1537	1.5	47	47	47	47	47	47
1537	4.5	48	48	48	48	48	48
1539	1.5	48	46	44	45	45	45
1539	4.5	56	54	49	51	52	51
1541	1.5	56	53	44	47	48	48
1541	4.5	57	55	48	51	51	51
1543	1.5	61	59	50	55	55	54
1543	4.5	63	60	54	58	58	57
1545	1.5	59	56	46	50	51	50
1545	4.5	59	57	50	53	54	53
1547	1.5	57	55	48	50	51	51
1547	4.5	59	56	50	53	53	53
1549	1.5	61	59	51	54	54	54
1549	4.5	62	60	54	57	58	57
1551	1.5	62	59	51	55	55	54
1551	4.5	63	61	54	58	58	58
1553	1.5	58	56	48	51	51	51
1553	4.5	59	57	51	54	54	54
1555	1.5	49	48	45	46	46	46
1555	4.5	50	49	47	48	48	48
1557	1.5	57	54	47	50	50	50
1557	4.5	58	56	50	53	53	53
1559	1.5	62	60	51	55	55	55
1559	4.5	63	61	55	59	59	59
1561	1.5	51	50	46	47	47	47
1561	4.5	52	51	48	49	49	49
1563	1.5	60	58	50	53	53	53
1563	4.5	61	59	53	56	56	56
1565	1.5	59	56	47	51	51	51
1565	4.5	60	58	50	54	54	54
1567	1.5	59	56	46	50	51	50
1567	4.5	60	58	50	54	54	54
1569	1.5	60	58	48	52	52	52
1569	4.5	62	59	51	56	56	56
1571	1.5	59	56	47	51	51	51
1571	4.5	60	58	51	54	54	54
1573	1.5	50	47	40	42	42	42
1573	4.5	51	49	42	45	45	45
1575	1.5	58	56	46	50	51	51
1575	4.5	60	58	50	54	54	54
1577	1.5	58	56	49	52	52	52
1577	4.5	60	58	52	54	55	54
1579	1.5	58	56	49	52	52	52
1579	4.5	60	57	51	54	54	54
1581	1.5	57	55	49	51	52	51
1581	4.5	59	57	51	54	54	54

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1583	1.5	60	58	48	53	53	52
1583	4.5	62	59	52	56	56	56
1585	1.5	57	55	49	51	52	51
1585	4.5	59	57	51	54	54	54
1587	1.5	57	55	49	51	52	51
1587	4.5	59	57	51	54	54	54
1589	1.5	57	55	49	51	52	51
1589	4.5	59	57	51	54	54	54
1591	1.5	55	53	48	50	50	50
1591	4.5	56	54	50	52	52	52
1593	1.5	58	55	49	51	52	52
1593	4.5	59	57	51	54	54	54
1595	1.5	61	58	49	53	53	53
1595	4.5	62	60	53	57	57	56
1597	1.5	52	49	41	44	44	44
1597	4.5	53	51	44	47	47	47
1599	1.5	50	47	39	42	42	42
1599	4.5	51	49	42	45	45	45
1601	1.5	61	59	49	54	54	54
1601	4.5	63	60	53	57	57	57
1603	1.5	59	56	46	51	51	50
1603	4.5	60	58	50	54	54	54
1605	1.5	53	51	42	45	45	45
1605	4.5	55	53	44	49	49	49
1607	1.5	48	46	38	42	42	42
1607	4.5	49	47	41	44	44	44
1609	1.5	53	51	43	46	47	46
1609	4.5	57	55	47	51	51	51
1611	1.5	56	53	45	48	48	48
1611	4.5	58	56	47	52	52	52
1613	1.5	55	52	45	48	48	48
1613	4.5	59	56	48	52	53	52
1615	1.5	59	56	46	50	50	50
1615	4.5	59	57	48	53	54	53
1617	1.5	57	54	44	48	48	48
1617	4.5	59	56	47	52	53	52
1619	1.5	57	54	45	49	49	49
1619	4.5	58	56	48	53	53	52
1621	1.5	52	50	41	45	45	44
1621	4.5	54	52	44	48	48	48
1623	1.5	55	52	43	47	47	47
1623	4.5	57	54	46	50	51	50
1625	1.5	54	51	42	47	47	46
1625	4.5	56	53	45	50	50	49
1627	1.5	61	58	49	54	54	53
1627	4.5	62	60	53	57	57	57
1629	1.5	58	56	47	51	51	51

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1629	4.5	61	58	53	55	56	55
1631	1.5	58	56	49	51	52	51
1631	4.5	61	59	54	56	57	56
1633	1.5	55	53	44	48	48	48
1633	4.5	57	54	47	51	51	51
1635	1.5	56	54	47	50	50	50
1635	4.5	61	58	53	56	56	56
1637	1.5	57	55	48	50	51	50
1637	4.5	61	59	54	56	57	56
1639	1.5	58	55	45	50	50	49
1639	4.5	60	57	49	53	53	53
1641	1.5	57	55	49	51	51	51
1641	4.5	61	59	54	56	57	56
1643	1.5	56	54	49	50	51	50
1643	4.5	61	59	54	56	57	56
1645	1.5	59	56	50	52	52	52
1645	4.5	61	59	54	56	57	56
1647	1.5	59	57	49	52	52	52
1647	4.5	61	59	54	56	57	56
1649	1.5	57	55	44	48	48	48
1649	4.5	59	56	47	52	52	52
1651	4.5	61	59	54	56	57	56
1653	1.5	60	58	50	53	53	53
1655	4.5	61	59	54	56	57	56
1657	1.5	60	58	51	53	54	53
1659	4.5	61	59	54	56	57	56
1661	1.5	60	57	50	53	53	53
1663	1.5	53	51	43	45	45	45
1663	4.5	55	52	45	48	48	48
1665	1.5	58	56	49	51	52	51
1665	4.5	61	59	54	56	57	56
1667	1.5	58	56	49	51	52	51
1667	4.5	61	59	54	56	57	56
1669	1.5	58	56	49	51	52	51
1669	4.5	61	59	54	56	57	56
1671	1.5	60	57	47	49	49	49
1671	4.5	62	59	51	53	53	52
1673	1.5	57	55	45	49	49	48
1673	4.5	59	56	49	52	51	51
1675	1.5	58	56	50	52	52	52
1675	4.5	61	59	54	56	57	56
1677	4.5	60	58	54	56	56	56
1679	1.5	57	55	48	50	50	50
1681	1.5	60	57	47	49	49	48
1681	4.5	61	59	51	52	52	52
1683	1.5	56	54	49	50	51	50
1683	4.5	60	58	53	55	56	55

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1685	1.5	60	58	48	49	49	49
1685	4.5	62	60	52	53	53	52
1687	1.5	57	54	49	51	51	51
1687	4.5	60	58	54	55	56	55
1689	1.5	57	55	45	47	47	47
1689	4.5	59	57	49	51	51	50
1691	1.5	53	51	42	42	42	42
1691	4.5	55	53	45	46	45	45
1693	4.5	59	58	54	55	56	55
1695	1.5	60	58	47	49	49	48
1695	4.5	62	59	52	52	52	52
1697	1.5	55	53	49	51	51	51
1699	4.5	59	57	53	55	55	55
1701	1.5	55	53	49	50	50	50
1703	1.5	61	59	51	51	51	51
1703	4.5	63	60	54	54	54	54
1705	1.5	54	51	42	42	42	42
1705	4.5	56	53	45	46	46	46
1707	1.5	57	55	44	46	46	46
1707	4.5	59	57	49	50	50	49
1709	1.5	52	50	41	43	43	43
1709	4.5	54	51	43	46	46	46
1711	4.5	59	56	51	53	54	54
1713	1.5	50	48	40	42	42	42
1713	4.5	51	49	42	45	45	44
1715	1.5	52	50	41	44	44	43
1715	4.5	53	51	43	46	46	46
1717	1.5	58	57	53	54	54	54
1719	1.5	52	49	40	43	43	43
1719	4.5	53	50	42	46	46	45
1721	1.5	61	58	50	51	51	50
1721	4.5	62	60	53	54	54	53
1723	1.5	51	49	41	43	43	43
1723	4.5	53	50	43	46	46	45
1725	1.5	58	56	52	54	54	54
1725	4.5	60	58	54	56	56	56
1727	1.5	51	48	40	43	43	43
1727	4.5	52	50	42	46	46	45
1729	1.5	50	48	41	43	43	43
1729	4.5	52	50	43	46	46	45
1731	1.5	56	53	45	45	45	45
1731	4.5	57	55	48	49	49	48
1733	1.5	59	56	51	53	53	53
1733	4.5	60	58	53	56	56	56
1735	1.5	45	43	40	40	40	40
1735	4.5	48	45	42	42	42	42
1737	1.5	61	61	61	61	61	61

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1737	4.5	62	62	62	62	62	62
1739	1.5	54	52	45	48	48	48
1739	4.5	56	54	49	52	52	52
1741	1.5	59	57	50	53	53	53
1743	1.5	60	57	47	48	48	47
1743	4.5	60	57	50	50	50	50
1745	1.5	61	61	61	61	61	61
1745	4.5	62	62	62	62	62	62
1747	1.5	61	59	52	52	52	52
1747	4.5	63	60	55	55	55	55
1749	1.5	55	52	44	47	47	47
1749	4.5	57	54	49	51	52	51
1751	1.5	61	59	52	52	52	52
1751	4.5	62	60	55	55	55	55
1753	1.5	61	61	61	61	61	61
1753	4.5	62	62	62	62	62	62
1755	1.5	60	58	53	55	55	55
1755	4.5	62	60	57	59	59	59
1757	1.5	60	58	52	52	52	52
1757	4.5	62	59	55	55	55	55
1759	1.5	61	61	61	61	61	61
1759	4.5	62	62	62	62	62	62
1761	1.5	60	58	53	55	55	55
1761	4.5	62	60	57	59	59	59
1763	1.5	53	53	53	53	53	53
1763	4.5	53	53	53	53	53	53
1765	1.5	60	57	49	49	50	49
1765	4.5	62	59	53	53	53	53
1767	1.5	61	61	61	61	61	61
1767	4.5	61	61	61	61	61	61
1769	1.5	61	59	54	56	56	56
1771	1.5	61	58	50	51	51	51
1771	4.5	62	60	54	55	55	54
1773	1.5	58	56	51	52	52	52
1773	4.5	62	61	57	59	59	59
1775	1.5	60	60	60	60	60	60
1775	4.5	60	60	60	60	60	60
1777	1.5	59	59	58	59	59	59
1777	4.5	60	60	59	59	60	60
1779	4.5	62	61	58	60	60	60
1781	1.5	60	58	48	49	49	49
1781	4.5	62	59	53	54	54	53
1783	1.5	60	58	52	55	55	55
1785	1.5	59	57	51	53	53	53
1785	4.5	62	61	58	60	60	60
1787	1.5	61	59	53	53	53	53
1787	4.5	63	60	56	56	56	56



Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1789	1.5	62	62	62	62	62	62
1789	4.5	62	62	62	62	62	62
1791	1.5	64	64	64	64	64	64
1791	4.5	64	64	64	64	64	64
1793	1.5	56	56	55	56	56	56
1793	4.5	56	56	56	56	56	56
1795	1.5	59	58	53	55	55	55
1795	4.5	62	61	58	60	60	60
1797	1.5	61	59	53	53	53	53
1797	4.5	63	60	56	56	56	56
1799	1.5	59	58	53	55	55	55
1799	4.5	62	61	58	60	60	60
1801	1.5	62	62	61	62	62	62
1801	4.5	62	62	62	62	62	62
1803	1.5	53	50	43	43	43	43
1803	4.5	55	53	48	48	48	48
1805	1.5	59	59	53	55	55	55
1805	4.5	62	61	59	61	61	61
1807	1.5	44	44	44	44	44	44
1807	4.5	57	57	57	57	57	57
1809	1.5	61	59	54	54	54	54
1809	4.5	62	60	57	57	57	57
1811	1.5	54	51	42	43	43	43
1811	4.5	56	53	48	48	48	48
1813	1.5	61	61	61	61	61	61
1813	4.5	62	62	62	62	62	62
1815	1.5	60	59	53	55	55	55
1815	4.5	63	62	59	61	61	61
1817	1.5	55	55	55	55	55	55
1817	4.5	57	57	57	57	57	57
1819	1.5	61	59	53	54	54	54
1819	4.5	62	60	57	57	57	57
1821	1.5	62	62	62	62	62	62
1823	1.5	56	55	48	51	51	51
1823	4.5	58	57	53	56	56	56
1825	1.5	61	60	55	57	57	57
1825	4.5	62	62	59	61	61	61
1827	1.5	62	62	61	61	61	61
1827	4.5	63	63	62	62	62	62
1829	1.5	60	59	53	54	54	54
1829	4.5	62	60	57	57	57	57
1831	1.5	59	59	54	56	56	56
1831	4.5	60	59	55	58	58	58
1833	1.5	60	57	51	51	51	51
1833	4.5	61	59	55	55	55	55
1835	1.5	59	59	53	55	56	55
1835	4.5	59	59	57	58	59	58

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1837	1.5	62	62	58	60	60	60
1837	4.5	62	62	61	62	62	62
1839	1.5	63	62	58	60	60	60
1839	4.5	64	63	62	63	63	63
1841	1.5	61	59	54	54	54	54
1841	4.5	62	61	57	57	57	57
1843	1.5	59	59	56	57	57	57
1843	4.5	60	60	58	59	59	59
1845	1.5	61	61	60	60	60	60
1845	4.5	62	62	62	62	62	62
1847	1.5	63	63	58	60	60	60
1847	4.5	64	64	62	63	64	63
1849	1.5	61	61	59	60	60	60
1849	4.5	63	62	62	62	62	62
1851	1.5	61	59	54	54	54	54
1851	4.5	62	61	58	58	58	58
1853	1.5	62	62	60	61	61	61
1853	4.5	64	64	62	63	63	63
1855	1.5	63	63	58	60	60	60
1855	4.5	64	64	62	63	63	63
1857	1.5	60	59	54	54	54	54
1857	4.5	60	59	57	57	57	57
1859	1.5	60	59	54	54	54	54
1861	1.5	60	59	54	54	54	54
1863	1.5	53	53	49	49	49	49
1863	4.5	54	53	52	52	52	52
1865	1.5	58	58	54	54	54	54
1867	1.5	52	52	50	50	50	50
1867	4.5	54	54	53	53	53	53
1869	1.5	52	52	49	49	49	49
1869	4.5	54	54	52	52	52	52
1871	1.5	51	51	48	48	48	48
1871	4.5	53	53	51	51	51	51
1873	1.5	50	50	47	47	47	47
1873	4.5	52	52	50	50	50	50
1875	1.5	49	49	46	47	47	47
1875	4.5	51	51	49	49	49	49
1877	1.5	45	45	45	45	45	45
1877	4.5	47	47	47	47	47	47
1879	1.5	59	58	55	55	55	55
1881	4.5	60	60	58	58	58	58
1883	1.5	57	56	54	54	54	54
1883	4.5	60	60	59	59	59	59
1885	1.5	57	56	54	54	54	54
1885	4.5	60	60	59	59	59	59
1887	1.5	56	55	54	54	54	54
1887	4.5	59	59	59	59	59	59

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1889	1.5	55	55	54	54	54	54
1889	4.5	59	59	59	59	59	59
1891	1.5	53	53	53	53	53	53
1891	4.5	58	58	58	58	58	58
1893	1.5	54	54	53	54	54	54
1893	4.5	58	58	58	58	58	58
1895	1.5	49	49	49	49	49	49
1895	4.5	52	52	52	52	52	52
1897	1.5	53	53	53	53	53	53
1897	4.5	57	57	57	57	57	57
1899	1.5	54	54	53	53	53	53
1899	4.5	57	57	57	57	57	57
1901	1.5	52	52	52	52	52	52
1903	4.5	55	55	55	55	55	55
1905	1.5	54	54	53	53	53	53
1905	4.5	57	57	57	57	57	57
1907	1.5	63	62	62	62	62	62
1907	4.5	63	63	63	63	63	63
1909	1.5	54	53	53	53	53	53
1909	4.5	57	57	57	57	57	57
1911	1.5	64	64	64	64	64	64
1911	4.5	65	65	65	65	65	65
1913	1.5	52	51	51	51	51	51
1913	4.5	56	56	56	56	56	56
1915	1.5	64	64	64	64	64	64
1915	4.5	65	65	65	65	65	65
1917	1.5	66	66	66	66	66	66
1917	4.5	67	67	67	67	67	67
1919	1.5	57	56	56	56	56	56
1919	4.5	58	58	58	58	58	58
1921	1.5	53	53	53	53	53	53
1921	4.5	56	56	56	56	56	56
1923	1.5	50	50	50	50	50	50
1923	4.5	55	55	55	55	55	55
1925	1.5	61	61	61	61	61	61
1925	4.5	62	62	62	62	62	62
1927	1.5	58	58	58	58	58	58
1927	4.5	59	59	59	59	59	59
1929	1.5	54	54	54	54	54	54
1929	4.5	56	56	56	56	56	56
1931	1.5	53	53	53	53	53	53
1931	4.5	56	56	56	56	56	56
1933	1.5	54	54	54	54	54	54
1933	4.5	56	56	55	55	55	55
1935	1.5	53	53	53	53	53	53
1935	4.5	55	55	55	55	55	55
1937	1.5	60	60	60	60	60	60

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1937	4.5	62	62	61	61	61	61
1939	1.5	52	52	52	52	52	52
1939	4.5	56	56	56	56	56	56
1941	1.5	64	64	64	64	64	64
1943	1.5	62	62	61	61	61	61
1943	4.5	63	63	63	63	63	63
1945	1.5	62	62	62	62	62	62
1945	4.5	64	64	64	64	64	64
1947	1.5	56	56	56	56	56	56
1947	4.5	58	58	58	58	58	58
1949	1.5	53	53	53	53	53	53
1949	4.5	56	56	56	56	56	56
1951	1.5	49	49	49	49	49	49
1951	4.5	53	53	53	53	53	53
1953	1.5	60	60	60	60	60	60
1953	4.5	61	61	61	61	61	61
1955	1.5	52	52	52	52	52	52
1955	4.5	58	58	58	58	58	58
1957	1.5	51	51	50	50	50	50
1957	4.5	54	54	54	54	54	54
1959	1.5	52	52	52	52	52	52
1959	4.5	53	53	53	53	53	53
1961	1.5	53	53	53	53	53	53
1961	4.5	57	57	57	57	57	57
1963	1.5	59	59	59	59	59	59
1963	4.5	61	61	61	61	61	61
1965	1.5	62	62	62	62	62	62
1965	4.5	63	63	63	63	63	63
1967	1.5	53	53	53	53	53	53
1967	4.5	57	57	57	57	57	57
1969	1.5	57	56	56	56	56	56
1969	4.5	58	58	58	58	58	58
1971	1.5	53	53	53	53	53	53
1971	4.5	57	57	57	57	57	57
1973	1.5	55	54	54	54	54	54
1973	4.5	56	56	56	56	56	56
1975	1.5	53	53	53	53	53	53
1975	4.5	57	57	57	57	57	57
1977	1.5	51	51	51	51	51	51
1977	4.5	52	52	52	52	52	52
1979	1.5	54	54	54	54	54	54
1979	4.5	58	58	58	58	58	58
1981	1.5	51	51	51	51	51	51
1981	4.5	58	58	58	58	58	58
1983	1.5	54	54	54	54	54	54
1983	4.5	58	57	57	57	57	57
1985	1.5	50	50	50	50	50	50

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
1985	4.5	54	54	54	54	54	54
1987	1.5	58	58	58	58	58	58
1987	4.5	59	59	59	59	59	59
1989	1.5	55	55	54	54	54	54
1989	4.5	58	58	58	58	58	58
1991	1.5	54	54	54	54	54	54
1991	4.5	57	57	57	57	57	57
1993	1.5	62	62	62	62	62	62
1993	4.5	63	63	63	63	63	63
1995	1.5	48	48	48	48	48	48
1995	4.5	49	49	49	49	49	49
1997	1.5	50	50	50	50	50	50
1997	4.5	58	58	58	58	58	58
1999	1.5	62	62	62	62	62	62
1999	4.5	63	63	63	63	63	63
2001	1.5	59	59	59	59	59	59
2001	4.5	60	60	60	60	60	60
2003	1.5	55	55	55	55	55	55
2003	4.5	58	58	58	58	58	58
2005	1.5	48	48	48	48	48	48
2005	4.5	48	48	48	48	48	48
2007	1.5	47	47	47	47	47	47
2007	4.5	57	57	57	57	57	57
2009	1.5	61	61	61	61	61	61
2009	4.5	63	63	63	63	63	63
2011	1.5	56	56	56	56	56	56
2011	4.5	58	58	58	58	58	58
2013	1.5	46	46	46	46	46	46
2013	4.5	47	47	47	47	47	47
2015	1.5	48	48	48	48	48	48
2015	4.5	57	57	57	57	57	57
2017	1.5	56	56	56	56	56	56
2017	4.5	59	59	59	59	59	59
2019	1.5	61	61	61	61	61	61
2019	4.5	62	62	62	62	62	62
2021	1.5	45	45	45	45	45	45
2021	4.5	47	46	46	46	46	46
2023	1.5	50	50	50	50	50	50
2023	4.5	55	55	55	55	55	55
2025	1.5	60	60	60	60	60	60
2025	4.5	61	61	61	61	61	61
2027	1.5	55	55	55	55	55	55
2027	4.5	56	56	56	56	56	56
2029	1.5	47	47	47	47	47	47
2029	4.5	48	48	48	48	48	48
2031	1.5	50	50	50	50	50	50
2031	4.5	55	55	55	55	55	55

Rekenpunt	Waarneemhoogte (m)	2036 zonder maatregelen (dB)	variant 0 (dB)	variant 1 (dB)	variant 2 (dB)	variant 3 (dB)	variant 4 (dB)
2033	1.5	46	46	46	46	46	46
2033	4.5	48	48	48	48	48	48
2035	1.5	46	46	46	46	46	46
2035	4.5	47	47	47	47	47	47
2037	1.5	50	50	50	50	50	50
2037	4.5	50	50	50	50	50	50



## BIJLAGE: RAMING GELUIDREDUCERENDE MAATREGELEN

**PROJECT: REMBRANDTBRUG**

**DEELRAMING: GELUIDSREDUCERENDE MAATREGELEN HOLLANDBAAN**

**PROJECTFASE: SCHETSONTWERP**

Scopebeschrijving en/of uitgangspunten

Uitgegaan van:


- Deterministische raming van investeringskosten en levensduurkosten
- Bedrijfseconomische raming
- Geschatte bandbreedte ± 40%

Varianten

Dit betreft een raming ter vergelijking van varianten. Kostentechnische verschillen van de varianten worden met deze ramingen inzichtelijk gemaakt. De scope van de LCC richt zich met name op kostenonderscheidende onderdelen.

Varianten	investeringskosten (nominaal)	levensduurkosten (nominaal)	levensduurkosten (contant)	projectkosten (nominaal)	projectkosten (contant)
Huidige situatie (0-referentie)	€ 90.000	€ 560.000	€ 260.000	€ 660.000	€ 360.000
Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)	€ 180.000	€ 1.660.000	€ 770.000	€ 1.840.000	€ 950.000
Variant 1: WHISwall	€ 2.010.000	€ 5.460.000	€ 2.000.000	€ 7.470.000	€ 4.010.000
Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal	€ 1.140.000	€ 4.380.000	€ 1.770.000	€ 5.530.000	€ 2.920.000
Variant 3: Grondwal met schanskorf	€ 1.050.000	€ 4.220.000	€ 1.720.000	€ 5.260.000	€ 2.770.000
Variant 4: Geluidsscherm	€ 1.300.000	€ 5.440.000	€ 2.200.000	€ 6.740.000	€ 3.510.000

Inzicht in verschil contante projectkosten (investeringskosten + levensduurkosten 1,6%)



Ontwerp

- Tracé van kruising Molenvlietbaan tot kruising Waardsebaan, lengte tracé circa 675 m
- Varianten volgens tekening 13-9100



### Uitgangspunten investeringskosten

- Om het verschil inzichtelijk te maken tussen de huidige situatie en de varianten zijn de kosten ook geraamd, uitgangspunt is om in "jaar 0" de deklaag te vervangen (het is onbekend wat de te verwachten levensduur is van de huidige deklaag)
- In de gehanteerde kosten voor het opbreken en aanbrengen van de deklaag van asfalt is rekening gehouden met nacht/weekendwerk, verkeersmaatregelen worden geacht te zijn inbegrepen bij de nader te detailleren kosten
- Voor de engineeringskosten is rekening gehouden met kosten op basis van percentages ten opzichte van de voorziene bouwkosten, gezien de hogere kosten van de WHISwall is bij deze variant (1) rekening gehouden met afwijkende percentages voor de engineeringskosten: de verwachting is dat de engineeringskosten van variant 1 t/m 4 op hoofdlijnen vergelijkbaar zijn
- Uitgangspunt is dat de constructies op grond van de gemeente zijn voorzien, er is geen rekening gehouden met vastgoedkosten, nadeelcompensatie en planschade

### Uitgangspunten instandhoudingskosten

- Doel van de raming van instandhoudingskosten is om inzicht te krijgen in de verschillen tussen de beheer- en onderhoudskosten van de varianten. Enkel onderscheidende onderdelen zijn beschouwd, asfalt en fiets, voetpaden niet opgenomen
- Er is gekozen voor een theoretische benadering: investeringskosten in jaar "0", looptijd 100 jaar, discontovoet 1,6 %  
Belangrijkste vervangings- en onderhoudsfrequenties:
  - Kokoschermen levensduur van 25-50 jaar, na 25 jaar enkel schermen vervangen, na 50 jaar gehele constructie
  - WHIS wall levensduur van 50 jaar
  - schanskorven een levensduur van 50 jaar
  - overig regulier klein en groot onderhoud met verschillende frequenties

### Risico's:

- Risico's zijn niet gekwantificeerd (kans x gevolg), geen risicosessies gehouden
- In de objecten is rekening gehouden met objectgebonden risico's, het betreft een voorziening voor met name technische risico's
- Er is geen rekening gehouden met projectgebonden risico's, het betreft hier met name overige risico's zoals juridische, organisatorische, maatschappelijke, ruimtelijke en financiële risico's.

### Niet inbegrepen zijn kosten voor:

#### Bouwkosten

- Saneringen (PFAS, bodem, grondwater, asbest etc.)
- Bodemvreemde materialen / NGE / archeologie

#### Engineeringskosten

- Planvoorbereidingskosten

#### Levensduurkosten

- Financieringskosten
- Anti-graffiti, aanrijdschades ed
- Regulier beheer en onderhoud verhardingen

#### Vastgoedkosten

- Grondverwerving
- Planschade
- Nadeelcompensatie

#### Overige bijkomende kosten

- Mitigerende maatregelen
- Kabels en leidingen

#### Overige (scope) uitsluitingen

- Onzekerheidsreserve
- Reservering scopewijzigingen
- Kosten voortvloeiende uit EMVI-criteria
- BTW

Opdrachtgever: Gemeente Woerden

Prijspeil: 2022

Datum: 25-3-2022

Project: Rembrandtbrug

Versie: 01

Projectcode: 123497

Samenvatting LCC

Status: Concept

Auteur: ing. S. Ilbrink



code post	omschrijving post	Projectkosten			Projectkosten		
		Investeringskosten Looptijd 0 jaar	Levensduurkosten Looptijd 100 jaar	Looptijd 100 jaar	Investeringskosten Looptijd 0 jaar	Levensduurkosten Looptijd 100 jaar	Looptijd 100 jaar

		Projectkosten			Projectkosten (contante waarde) met 1,6 % over 100 jaar		
BK10	Huidige situatie (0-referentie)	€ 94.056	€ 564.337	€ 658.393	€ 94.056	€ 263.910	€ 357.966
BK11	Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)	€ 178.411	€ 1.660.266	€ 1.838.677	€ 178.411	€ 773.091	€ 951.502
BK12	Variant 1: WHISwall	€ 2.009.514	€ 5.458.100	€ 7.467.614	€ 2.009.514	€ 1.996.010	€ 4.005.524
BK13	Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal	€ 1.143.581	€ 4.383.704	€ 5.527.285	€ 1.143.581	€ 1.773.448	€ 2.917.029
BK14	Variant 3: Grondwal met schanskorf	€ 1.045.355	€ 4.215.339	€ 5.260.694	€ 1.045.355	€ 1.724.508	€ 2.769.863
BK15	Variant 4: Geluidsscherm	€ 1.303.996	€ 5.436.343	€ 6.740.340	€ 1.303.996	€ 2.202.134	€ 3.506.131

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid		prijs		totaal	
10								
<b>INVESTERINGSKOSTEN</b>								
10	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>							
101050	Frezen rijbaan, d=30 mm (niet teerhoudend)	4.570,00	m2	€	2,00	€	9.140,00	
	<b>Totaal Vorbereidende werkzaamheden</b>					<b>€</b>	<b>9.140,00</b>	
50	<b>Verharding rijbaan</b>							
501020	Aanbrengen asfalt d=30 mm (SMA)	4.570,00	m2	€	8,50	€	38.845,00	
	<b>Totaal Verharding rijbaan</b>					<b>€</b>	<b>38.845,00</b>	
<b>Benoemde directe bouwkosten</b>							<b>€</b>	<b>47.985</b>
NTD101	Nader te detailleren bouwkosten	15,0%		€	47.985	€	7.198	
<b>Directe bouwkosten</b>							<b>€</b>	<b>55.183</b>
IK106	Eenmalige kosten	2,0%		€	55.183	€	1.104	
IK107	Algemene bouwplaatskosten	2,0%		€	55.183	€	1.104	
IK109	Uitvoeringskosten	8,0%		€	55.183	€	4.415	
IK1010	Algemene kosten	8,0%		€	61.805	€	4.944	
IK1011	Winst	3,0%		€	66.749	€	2.002	
IK1012	Risico	2,0%		€	66.749	€	1.335	
<b>Indirecte bouwkosten</b>							<b>€</b>	<b>14.904</b>
<b>VZBK Voorziene bouwkosten</b>							<b>€</b>	<b>70.087</b>
RBK103	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	10,0%		€	70.087	€	7.009	
<b>RBK Risico's bouwkosten</b>							<b>€</b>	<b>7.009</b>
<b>BK10 Bouwkosten Huidige situatie (0-referentie)</b>							<b>€</b>	<b>77.095</b>
<b>VK10 Vastgoedkosten Huidige situatie (0-referentie)</b>							<b>€</b>	<b>-</b>
EK101	Engineeringskosten aannemer(s)/adviesbureau's	15,0%		€	70.087	€	10.513	
EK102	Engineeringskosten opdrachtgever	5,0%		€	70.087	€	3.504	
<b>Benoemde directe engineeringkosten</b>							<b>€</b>	<b>14.017</b>
EK1018	Niet benoemd objectrisico engineeringkosten	10,0%		€	14.017	€	1.402	
<b>EK10 Engineeringkosten Huidige situatie (0-referentie)</b>							<b>€</b>	<b>15.419</b>
OK101	Leges en heffingen	0,5%		€	70.087	€	350	
OK102	Verzekeringen	0,5%		€	70.087	€	350	
OK103	Overige bijkomende kosten	1,0%		€	70.087	€	701	
<b>Benoemde directe overige bijkomende kosten</b>							<b>€</b>	<b>1.402</b>
OK1037	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten	10,0%		€	1.402	€	140	
<b>OBK10 Overige bijkomende kosten Huidige situatie (0-referentie)</b>							<b>€</b>	<b>1.542</b>
<b>INV10 Totaal investeringskosten Huidige situatie (0-referentie)</b>							<b>€</b>	<b>94.056</b>
<b>INV10 Totaal investeringskosten (NCW) Huidige situatie (0-referentie)</b>							<b>€</b>	<b>94.056</b>

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
10					
<b>LEVENSDUURKOSTEN</b>		<b>aantal keren</b>	<b>eenheid</b>	<b>kosten/keer</b>	<b>totaal levensduur</b>
	<b>Grote vervangingen</b>				
LK1010	Vervangen reguliere deklaag	6	keer	€ 47.985,00	€ 287.910
	<b>Totaal Grote vervangingen</b>			<b>€ 287.910</b>	
	<b>Onderhoud</b>				
	<b>Totaal Onderhoud</b>			<b>€ -</b>	
<b>Benoemde directe levensduurkosten</b>				<b>€</b>	<b>287.910</b>
LK1047	Nader te detailleren levensduurkosten	15,0%		€ 287.910	€ 43.187
<b>Directe levensduurkosten</b>				<b>€</b>	<b>331.097</b>
LK1048	Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten	4,0%		€ 331.097	€ 13.244
LK1049	Uitvoeringskosten	8,0%		€ 331.097	€ 26.488
LK1050	Algemene kosten	8,0%		€ 370.828	€ 29.666
LK1051	Winst en risico	5,0%		€ 400.494	€ 20.025
LK1052	Engineeringkosten	20,0%		€ 420.519	€ 84.104
LK1053	Overige bijkomende kosten	2,0%		€ 420.519	€ 8.410
<b>Indirecte levensduurkosten</b>				<b>€</b>	<b>181.937</b>
<b>Voorziene levensduurkosten</b>				<b>€</b>	<b>513.033</b>
LK1064	Niet benoemd objectrisico levensduurkosten	10,0%		€ 513.033	€ 51.303
<b>Risico's levensduurkosten</b>				<b>€</b>	<b>51.303</b>
<b>LEV10</b>	<b>Totaal (nominale waarde) Huidige situatie (0-referentie)</b>			<b>€</b>	<b>564.337</b>
<b>LEV10</b>	<b>Totaal (netto contant) Huidige situatie (0-referentie)</b>			<b>€</b>	<b>263.910</b>

Opdrachtgever: Gemeente Woerden	Prijspeil: 2022	Datum: 25-3-2022
Project: Rembrandtbrug	Versie: 01	Projectcode: 123497
(Deel)raming: Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)	Status: Concept	Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid		prijs		totaal
11							
<b>INVESTERINGSKOSTEN</b>							
10	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>						
101150	Frezen rijbaan, d=30 mm (niet teerhoudend)	4.570,00	m2	€	2,00	€	9.140,00
	<b>Totaal Vorbereidende werkzaamheden</b>					<b>€</b>	<b>9.140,00</b>
30	<b>Geluidsschermen</b>						
301140	Aanbrengen geluidsscherm middenberm, H=1 m, incl. barrier og	95,00	m	€	300,00	€	28.500,00
	<b>Totaal Geluidsschermen</b>					<b>€</b>	<b>28.500,00</b>
50	<b>Verharding rijbaan</b>						
501110	Aanbrengen stil asfalt d=25-30 mm (ZSA)	4.570,00	m2	€	9,50	€	43.415,00
	<b>Totaal Verharding rijbaan</b>					<b>€</b>	<b>43.415,00</b>
<b>Benoemde directe bouwkosten</b>						<b>€</b>	<b>81.055</b>
NTD111	Nader te detailleren bouwkosten	15,0%		€	81.055	€	12.158
<b>Directe bouwkosten</b>						<b>€</b>	<b>93.213</b>
IK116	Eenmalige kosten	2,0%		€	93.213	€	1.864
IK117	Algemene bouwplaatskosten	2,0%		€	93.213	€	1.864
IK119	Uitvoeringskosten	8,0%		€	93.213	€	7.457
IK1110	Algemene kosten	8,0%		€	104.399	€	8.352
IK1111	Winst	3,0%		€	112.751	€	3.383
IK1112	Risico	2,0%		€	112.751	€	2.255
<b>Indirecte bouwkosten</b>						<b>€</b>	<b>25.175</b>
<b>VZBK Voorziene bouwkosten</b>						<b>€</b>	<b>118.388</b>
RBK113	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	10,0%		€	118.388	€	11.839
<b>RBK Risico's bouwkosten</b>						<b>€</b>	<b>11.839</b>
<b>BK11 Bouwkosten Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>						<b>€</b>	<b>130.227</b>
<b>VK11 Vastgoedkosten Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>						<b>€</b>	<b>-</b>
EK111	Engineeringskosten aannemer(s)/adviesbureau's	25,0%		€	118.388	€	29.597
EK112	Engineeringskosten opdrachtgever	10,0%		€	118.388	€	11.839
<b>Benoemde directe engineeringkosten</b>						<b>€</b>	<b>41.436</b>
EK1118	Niet benoemd objectrisico engineeringkosten	10,0%		€	41.436	€	4.144
<b>EK11 Engineeringkosten Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>						<b>€</b>	<b>45.579</b>
OK111	Leges en heffingen	0,5%		€	118.388	€	592
OK112	Verzekeringen	0,5%		€	118.388	€	592
OK113	Overige bijkomende kosten	1,0%		€	118.388	€	1.184
<b>Benoemde directe overige bijkomende kosten</b>						<b>€</b>	<b>2.368</b>
OK1137	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten	10,0%		€	2.368	€	237
<b>OBK11 Overige bijkomende kosten Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>						<b>€</b>	<b>2.605</b>
<b>INV11 Totaal investeringskosten Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>						<b>€</b>	<b>178.411</b>
<b>INV11 Totaal investeringskosten (NCW) Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>						<b>€</b>	<b>178.411</b>

Opdrachtgever: Gemeente Woerden	Prijspeil: 2022	Datum: 25-3-2022
Project: Rembrandtbrug	Versie: 01	Projectcode: 123497
(Deel)raming: Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)	Status: Concept	Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
11					

LEVENSDUURKOSTEN		aantal keren	eenheid	kosten/keer	totaal levensduur
<b>Grote vervangingen</b>					
LK115	Vervangen geluidsscherm middenberm, H=1 m	2	keer	€ 33.250,00	€ 66.500
LK1111	Vervangen stil asfalt	12	keer	€ 52.555,00	€ 630.660
<b>Totaal Grote vervangingen</b>				<b>€ 697.160</b>	
<b>Onderhoud</b>					
LK1129	Meerkosten extra reinigen stil asfalt	50	keer	€ 1.142,50	€ 57.125
<b>Totaal Onderhoud</b>				<b>€ 57.125</b>	
<b>Benoemde directe levensduurkosten</b>					<b>€ 754.285</b>
LK1147	Nader te detailleren levensduurkosten	15,0%	€	754.285	€ 113.143
<b>Directe levensduurkosten</b>					<b>€ 867.428</b>
LK1148	Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten	4,0%	€	867.428	€ 34.697
LK1149	Uitvoeringskosten	8,0%	€	867.428	€ 69.394
LK1150	Algemene kosten	8,0%	€	971.519	€ 77.722
LK1151	Winst en risico	5,0%	€	1.049.241	€ 52.462
LK1152	Engineeringskosten	35,0%	€	1.101.703	€ 385.596
LK1153	Overige bijkomende kosten	2,0%	€	1.101.703	€ 22.034
<b>Indirecte levensduurkosten</b>					<b>€ 641.905</b>
<b>Voorziene levensduurkosten</b>					<b>€ 1.509.333</b>
LK1164	Niet benoemd objectrisico levensduurkosten	10,0%	€	1.509.333	€ 150.933
<b>Risico's levensduurkosten</b>					<b>€ 150.933</b>
<b>LEV11</b>	<b>Totaal (nominale waarde) Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>				<b>€ 1.660.266</b>
<b>LEV11</b>	<b>Totaal (netto contant) Variant 0: stil asfalt + scherm middenberm (95 m)</b>				<b>€ 773.091</b>

Opdrachtgever: Gemeente Woerden  
 Project: Rembrandtbrug  
 (Deel)raming: Variant 1: WHISwall

Prijspeil: 2022 Datum: 25-3-2022  
 Versie: 01 Projectcode: 123497  
 Status: Concept Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs		totaal
12						

### INVESTERINGSKOSTEN

10	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>					
101250	Frezen rijbaan, d=30 mm (niet teerhoudend)	4.570,00	m2	€	2,00	€ 9.140,00
	<b>Totaal Vorbereidende werkzaamheden</b>			€	<b>9.140,00</b>	

30	<b>Geluidsschermen</b>					
301210	Aanbrengen geluidsscherm, Kokowall H=2 m	35,00	m	€	550,00	€ 19.250,00
301230	Aanbrengen plantsleuf en beplanting langs scherm (twee zijdig)	35,00	m	€	50,00	€ 1.750,00
301240	Aanbrengen geluidsscherm middenberm, H=1 m, incl. barrier og	95,00	m	€	300,00	€ 28.500,00
301250	Aanbrengen WHIS-wall H=1,2 m op draagkrachtige ondergrond	1.400,00	m	€	800,00	€ 1.120.000,00
	<b>Totaal Geluidsschermen</b>			€	<b>1.169.500,00</b>	

50	<b>Verharding rijbaan</b>					
501210	Aanbrengen stil asfalt d=25-30 mm (ZSA)	4.570,00	m2	€	9,50	€ 43.415,00
	<b>Totaal Verharding rijbaan</b>			€	<b>43.415,00</b>	

### Benoemde directe bouwkosten € 1.222.055

NTD121	Nader te detailleren bouwkosten	10,0%		€	1.222.055	€ 122.206
	<b>Directe bouwkosten</b>					<b>€ 1.344.261</b>

IK126	Eenmalige kosten	1,0%		€	1.344.261	€ 13.443
IK127	Algemene bouwplaatskosten	1,0%		€	1.344.261	€ 13.443
IK129	Uitvoeringskosten	5,0%		€	1.344.261	€ 67.213
IK1210	Algemene kosten	8,0%		€	1.438.359	€ 115.069
IK1211	Winst	3,0%		€	1.553.427	€ 46.603
IK1212	Risico	2,0%		€	1.553.427	€ 31.069
	<b>Indirecte bouwkosten</b>	<b>21,3%</b>				<b>€ 286.838</b>

### VZBK Voorziene bouwkosten € 1.631.099

RBK123	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	10,0%		€	1.631.099	€ 163.110
	<b>RBK Risico's bouwkosten</b>	<b>10,0%</b>				<b>€ 163.110</b>

### BK12 Bouwkosten Variant 1: WHISwall € 1.794.209

### VK12 Vastgoedkosten Variant 1: WHISwall € -

EK121	Engineeringskosten aannemer(s)/adviesbureau's	7,5%		€	1.631.099	€ 122.332
EK122	Engineeringskosten opdrachtgever	2,5%		€	1.631.099	€ 40.777
	<b>Benoemde directe engineeringkosten</b>					<b>€ 163.110</b>
EK1218	Niet benoemd objectrisico engineeringkosten	10,0%		€	163.110	€ 16.311
	<b>EK12 Engineeringkosten Variant 1: WHISwall</b>	<b>11,0%</b>				<b>€ 179.421</b>

Opdrachtgever: Gemeente Woerden  
Project: Rembrandtbrug  
(Deel)raming: Variant 1: WHISwall

Prijspeil: 2022 Datum: 25-3-2022  
Versie: 01 Projectcode: 123497  
Status: Concept Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs		totaal
12						
OK121	Leges en heffingen	0,5%	€	1.631.099	€	8.155
OK122	Verzekeringen	0,5%	€	1.631.099	€	8.155
OK123	Overige bijkomende kosten	1,0%	€	1.631.099	€	16.311
	<b>Benoemde directe overige bijkomende kosten</b>				€	<b>32.622</b>
OK1237	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten	10,0%	€	32.622	€	3.262
<b>OBK12</b>	<b>Overige bijkomende kosten Variant 1: WHISwall</b>				€	<b>35.884</b>
<b>INV12</b>	<b>Totaal investeringskosten Variant 1: WHISwall</b>				€	<b>2.009.514</b>
<b>INV12</b>	<b>Totaal investeringskosten (NCW) Variant 1: WHISwall</b>				€	<b>2.009.514</b>



code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
12					

LEVENSDUURKOSTEN		aantal keren	eenheid	kosten/keer	totaal levensduur
<b>Grote vervangingen</b>					
LK121	Vervangen geluidsscherm, Kokowall scherm H=2,0 m	2	keer	€ 21.875,00	€ 43.750
LK123	Vervangen schermeel van Kokowall schermen (handhaven stijlen+plint)	2	keer	€ 9.450,00	€ 18.900
LK122	Vervangen plantsleuf en beplanting langs scherm (2-zijdig)	4	keer	€ 1.750,00	€ 7.000
LK125	Vervangen geluidsscherm middenberm, H= 1 m	2	keer	€ 33.250,00	€ 66.500
LK126	Vervangen WHIS-wall H=1,2 m	2	keer	€ 1.190.000,00	€ 2.380.000
LK1211	Vervangen stil asfalt	12	keer	€ 52.555,00	€ 630.660
<b>Totaal Grote vervangingen</b>				<b>€ 3.146.810</b>	
<b>Onderhoud</b>					
LK1214	Watergeven beplanting - jaar 1-5 2x per jaar	10	keer	€ 17,50	€ 175
LK1215	Snoeien beplanting - 1x per 5 jaar	20	keer	€ 52,50	€ 1.050
LK1215	Bladblazen langs geluidsscherm	100	keer	€ 7,00	€ 700
LK1217	Maaien onkruid langs geluidsscherm	100	keer	€ 14,00	€ 1.400
LK1223	Schoonmaken diffractor, voorzijde bovenzijde - 1x per 5 jaar	20	keer	€ 1.400,00	€ 28.000
LK1224	Bladblazen langs diffractor	100	keer	€ 280,00	€ 28.000
LK1225	Maaien onkruid langs diffractor	100	keer	€ 560,00	€ 56.000
LK1229	Meerkosten extra reinigen stil asfalt	50	keer	€ 1.142,50	€ 57.125
<b>Totaal Onderhoud</b>				<b>€ 172.450</b>	
<b>Benoemde directe levensduurkosten</b>					<b>€ 3.319.260</b>
LK1247	Nader te detailleren levensduurkosten	10,0%		€ 3.319.260	€ 331.926
<b>Directe levensduurkosten</b>					<b>€ 3.651.186</b>
LK1248	Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten	2,0%		€ 3.651.186	€ 73.024
LK1249	Uitvoeringskosten	5,0%		€ 3.651.186	€ 182.559
LK1250	Algemene kosten	8,0%		€ 3.906.769	€ 312.542
LK1251	Winst en risico	5,0%		€ 4.219.311	€ 210.966
LK1252	Engineeringskosten	10,0%		€ 4.430.276	€ 443.028
LK1253	Overige bijkomende kosten	2,0%		€ 4.430.276	€ 88.606
<b>Indirecte levensduurkosten</b>					<b>€ 1.310.723</b>
<b>Voorziene levensduurkosten</b>					<b>€ 4.961.909</b>
LK1264	Niet benoemd objectrisico levensduurkosten	10,0%		€ 4.961.909	€ 496.191
<b>Risico's levensduurkosten</b>					<b>€ 496.191</b>
<b>LEV12</b>	<b>Totaal (nominale waarde) Variant 1: WHISwall</b>				<b>€ 5.458.100</b>
<b>LEV12</b>	<b>Totaal (netto contant) Variant 1: WHISwall</b>				<b>€ 1.996.010</b>

Opdrachtgever: Gemeente Woerden	Prijspeil: 2022	Datum: 25-3-2022
Project: Rembrandtbrug	Versie: 01	Projectcode: 123497
(Deel)raming: Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal	Status: Concept	Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs		totaal
13						

#### INVESTERINGSKOSTEN

10	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>					
101330	Opbreken fietspad - asfalt d=0,1 m	140,00	m2	€	10,00	€ 1.400,00
101340	Opbreken voetpad	30,00	m2	€	10,00	€ 300,00
101350	Frezen rijbaan, d=30 mm (niet teerhoudend)	4.570,00	m2	€	2,00	€ 9.140,00
	<b>Totaal Vorbereidende werkzaamheden</b>			€	<b>10.840,00</b>	
20	<b>Grondwal</b>					
201310	Aanbrengen grond in grondwal	730,00	m3	€	20,00	€ 14.600,00
	<b>Totaal Grondwal</b>			€	<b>14.600,00</b>	
30	<b>Geluidsschermen</b>					
301310	Aanbrengen geluidsscherm, Kokowall H=2 m	275,00	m	€	550,00	€ 151.250,00
301320	Aanbrengen geluidsscherm, Kokowall H=1,2 m	380,00	m	€	350,00	€ 133.000,00
301330	Aanbrengen plantsleuf en beplanting langs scherm (twee zijdig)	655,00	m	€	50,00	€ 32.750,00
301340	Aanbrengen geluidsscherm middenberm, H=1 m, incl. barrier	95,00	m	€	300,00	€ 28.500,00
301360	Aanbrengen schanskorf BXH=0,5x1,2 m op menggranulaat	780,00	m	€	240,00	€ 187.200,00
	<b>Totaal Geluidsschermen</b>			€	<b>532.700,00</b>	
40	<b>Verharding fietspad</b>					
401310	Grond ontgraven uit cunet - verbreding	42,50	m3	€	10,00	€ 425,00
401320	Zand leveren en verwerken in cunet - verbreding	25,50	m3	€	30,00	€ 765,00
401330	Aanbrengen menggranulaat - verbreding	85,00	m2	€	10,00	€ 850,00
401340	Aanbrengen onder- en deklaag fietspad	140,00	m2	€	40,00	€ 5.600,00
401350	Aanbrengen voetpad	30,00	m2	€	25,00	€ 750,00
	<b>Totaal Verharding fietspad</b>			€	<b>8.390,00</b>	
50	<b>Verharding rijbaan</b>					
501310	Aanbrengen stil asfalt d=25-30 mm (ZSA)	4.570,00	m2	€	9,50	€ 43.415,00
	<b>Totaal Verharding rijbaan</b>			€	<b>43.415,00</b>	

**Benoemde directe bouwkosten** € **609.945**

NTD131 Nader te detailleren bouwkosten 10,0% € 609.945 € 60.995

**Directe bouwkosten** € **670.940**

IK136	Eenmalige kosten	2,0%	€	670.940	€	13.419
IK137	Algemene bouwplaatskosten	2,0%	€	670.940	€	13.419
IK139	Uitvoeringskosten	8,0%	€	670.940	€	53.675
IK1310	Algemene kosten	8,0%	€	751.452	€	60.116
IK1311	Winst	3,0%	€	811.568	€	24.347
IK1312	Risico	2,0%	€	811.568	€	16.231
	<b>Indirecte bouwkosten</b>	<b>27,0%</b>			€	<b>181.207</b>

**VZBK Voorziene bouwkosten** € **852.147**

RBK133 Niet benoemd objectrisico bouwkosten 10,0% € 852.147 € 85.215

**RBK Risico's bouwkosten** 10,0% € **85.215**

**BK13 Bouwkosten Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal** € **937.362**

Opdrachtgever: Gemeente Woerden	Prijspeil: 2022	Datum: 25-3-2022
Project: Rembrandtbrug	Versie: 01	Projectcode: 123497
(Deel)raming: Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal	Status: Concept	Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
13					
<b>VK13</b>	<b>Vastgoedkosten Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal</b>			€	-
EK131	Engineeringskosten aannemer(s)/adviesbureau's	15,0%	€	852.147	€ 127.822
EK132	Engineeringskosten opdrachtgever	5,0%	€	852.147	€ 42.607
	<b>Benoemde directe engineeringkosten</b>			€	<b>170.429</b>
EK1318	Niet benoemd objectrisico engineeringkosten	10,0%	€	170.429	€ 17.043
<b>EK13</b>	<b>Engineeringskosten Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal</b>	<b>22,0%</b>		€	<b>187.472</b>
OK131	Leges en heffingen	0,5%	€	852.147	€ 4.261
OK132	Verzekeringen	0,5%	€	852.147	€ 4.261
OK133	Overige bijkomende kosten	1,0%	€	852.147	€ 8.521
	<b>Benoemde directe overige bijkomende kosten</b>			€	<b>17.043</b>
OK1337	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten	10,0%	€	17.043	€ 1.704
<b>OBK13</b>	<b>Overige bijkomende kosten Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal</b>			€	<b>18.747</b>
<b>INV13</b>	<b>Totaal investeringskosten Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal</b>			€	<b>1.143.581</b>
<b>INV13</b>	<b>Totaal investeringskosten (NCW) Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal</b>			€	<b>1.143.581</b>

Opdrachtgever: Gemeente Woerden	Prijspeil: 2022	Datum: 25-3-2022
Project: Rembrandtbrug	Versie: 01	Projectcode: 123497
(Deel)raming: Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal	Status: Concept	Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
13					

LEVENSDUURKOSTEN		aantal keren	eenheid	kosten/keer	totaal levensduur
<b>Grote vervangingen</b>					
LK131	Vervangen geluidsscherm, Kokowall scherm H=2,0 m	2	keer	€ 171.875,00	€ 343.750
LK132	Vervangen geluidsscherm, Kokowall scherm H=1,2 m	2	keer	€ 152.000,00	€ 304.000
LK133	Vervangen schermdeel van Kokowall schermen (handhaven stijlen+plint)	2	keer	€ 131.250,00	€ 262.500
LK132	Vervangen plantsleuf en beplanting langs scherm (2-zijdig)	4	keer	€ 32.750,00	€ 131.000
LK135	Vervangen geluidsscherm middenberm, H=1 m	2	keer	€ 33.250,00	€ 66.500
LK137	Vervangen schanskorf BXH=0,5x1,2 m	2	keer	€ 195.000,00	€ 390.000
LK1311	Vervangen stil asfalt	12	keer	€ 52.555,00	€ 630.660
<b>Totaal Grote vervangingen</b>				<b>€ 2.128.410</b>	
<b>Onderhoud</b>					
LK1313	Watergeven beplanting - eerste jaar 6x per jaar	6	keer	€ -	€ -
LK1314	Watergeven beplanting - jaar 1-5 2x per jaar	10	keer	€ 327,50	€ 3.275
LK1315	Snoeien beplanting - 1x per 5 jaar	20	keer	€ 982,50	€ 19.650
LK1315	Bladblazen langs geluidsscherm	100	keer	€ 196,50	€ 19.650
LK1317	Maaien onkruid langs geluidsscherm	100	keer	€ 262,00	€ 26.200
LK1317	Bladblazen langs schanskorf	100	keer	€ 234,00	€ 23.400
LK1318	Maaien onkruid langs schanskorf	100	keer	€ 312,00	€ 31.200
LK1319	Maaien grondwal (meerkosten tov horizontaal) - 2x per jaar	200	keer	€ 146,00	€ 29.200
LK1329	Meerkosten extra reinigen stil asfalt	50	keer	€ 1.142,50	€ 57.125
<b>Totaal Onderhoud</b>				<b>€ 209.700</b>	
<b>Benoemde directe levensduurkosten</b>					<b>€ 2.338.110</b>
LK1347	Nader te detailleren levensduurkosten	10,0%	€	2.338.110	€ 233.811
<b>Directe levensduurkosten</b>					<b>€ 2.571.921</b>
LK1348	Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten	4,0%	€	2.571.921	€ 102.877
LK1349	Uitvoeringskosten	8,0%	€	2.571.921	€ 205.754
LK1350	Algemene kosten	8,0%	€	2.880.552	€ 230.444
LK1351	Winst en risico	5,0%	€	3.110.996	€ 155.550
LK1352	Engineeringskosten	20,0%	€	3.266.545	€ 653.309
LK1353	Overige bijkomende kosten	2,0%	€	3.266.545	€ 65.331
<b>Indirecte levensduurkosten</b>					<b>€ 1.413.264</b>
<b>Voorziene levensduurkosten</b>					<b>€ 3.985.185</b>
LK1364	Niet benoemd objectrisico levensduurkosten	10,0%	€	3.985.185	€ 398.519
<b>Risico's levensduurkosten</b>					<b>€ 398.519</b>
<b>LEV13</b>	<b>Totaal (nominale waarde) Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal</b>				<b>€ 4.383.704</b>
<b>LEV13</b>	<b>Totaal (netto contant) Variant 2: Schanskorf met groen aanzicht dmv grondwal</b>				<b>€ 1.773.448</b>

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs		totaal
14						
<b>INVESTERINGSKOSTEN</b>						
10	<b>Vorbereidende werkzaamheden</b>					
101420	Kappen bomen	30,00	st	€	100,00	€ 3.000,00
101450	Frezen rijbaan, d=30 mm (niet teerhoudend)	4.570,00	m2	€	2,00	€ 9.140,00
	<b>Totaal Vorbereidende werkzaamheden</b>			€	<b>12.140,00</b>	
20	<b>Grondwal</b>					
201410	Aanbrengen grond in grondwal	650,00	m3	€	20,00	€ 13.000,00
	<b>Totaal Grondwal</b>			€	<b>13.000,00</b>	
30	<b>Geluidsschermen</b>					
301410	Aanbrengen geluidsscherm, Kokowall H=2 m	275,00	m	€	550,00	€ 151.250,00
301420	Aanbrengen geluidsscherm, Kokowall H=1,2 m	380,00	m	€	350,00	€ 133.000,00
301430	Aanbrengen plantsleuf en beplanting langs scherm (twee zijdig)	655,00	m	€	50,00	€ 32.750,00
301440	Aanbrengen geluidsscherm middenberm, H=1 m, incl. barrier og	95,00	m	€	300,00	€ 28.500,00
301460	Aanbrengen schanskorf BXH=0,5x1,2 m op menggranulaat	275,00	m	€	240,00	€ 66.000,00
301470	Aanbrengen schanskorf BXH=0,5x0,6 m op menggranulaat	500,00	m	€	140,00	€ 70.000,00
	<b>Totaal Geluidsschermen</b>			€	<b>481.500,00</b>	
50	<b>Verharding rijbaan</b>					
501410	Aanbrengen stil asfalt d=25-30 mm (ZSA)	4.570,00	m2	€	9,50	€ 43.415,00
	<b>Totaal Verharding rijbaan</b>			€	<b>43.415,00</b>	
60	<b>Bijkomende werkzaamheden</b>					
601410	Planten bomen	30,00	st	€	250,00	€ 7.500,00
	<b>Totaal Bijkomende werkzaamheden</b>			€	<b>7.500,00</b>	
<b>Benoemde directe bouwkosten</b>						<b>€ 557.555</b>
NTD141	Nader te detailleren bouwkosten	10,0%		€	557.555	€ 55.756
<b>Directe bouwkosten</b>						<b>€ 613.311</b>
IK146	Eenmalige kosten	2,0%		€	613.311	€ 12.266
IK147	Algemene bouwplaatskosten	2,0%		€	613.311	€ 12.266
IK149	Uitvoeringskosten	8,0%		€	613.311	€ 49.065
IK1410	Algemene kosten	8,0%		€	686.908	€ 54.953
IK1411	Winst	3,0%		€	741.860	€ 22.256
IK1412	Risico	2,0%		€	741.860	€ 14.837
<b>Indirecte bouwkosten</b>						<b>€ 165.643</b>
<b>VZBK Voorziene bouwkosten</b>						<b>€ 778.953</b>
RBK143	Niet benoemd objectrisico bouwkosten	10,0%		€	778.953	€ 77.895
<b>RBK Risico's bouwkosten</b>						<b>€ 77.895</b>
<b>BK14 Bouwkosten Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>						<b>€ 856.849</b>

Opdrachtgever: Gemeente Woerden	Prijspeil: 2022	Datum: 25-3-2022
Project: Rembrandtbrug	Versie: 01	Projectcode: 123497
(Deel)raming: Variant 3: Grondwal met schanskorf	Status: Concept	Auteur: ing. S. Ilbrink

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs		totaal
14						
<b>VK14</b>	<b>Vastgoedkosten Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>			€		-
EK141	Engineeringskosten aannemer(s)/adviesbureau's	15,0%	€	778.953	€	116.843
EK142	Engineeringskosten opdrachtgever	5,0%	€	778.953	€	38.948
	<b>Benoemde directe engineeringkosten</b>			€		<b>155.791</b>
EK1418	Niet benoemd objectrisico engineeringkosten	10,0%	€	155.791	€	15.579
<b>EK14</b>	<b>Engineeringskosten Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>	<b>22,0%</b>		€		<b>171.370</b>
OK141	Leges en heffingen	0,5%	€	778.953	€	3.895
OK142	Verzekeringen	0,5%	€	778.953	€	3.895
OK143	Overige bijkomende kosten	1,0%	€	778.953	€	7.790
	<b>Benoemde directe overige bijkomende kosten</b>			€		<b>15.579</b>
OK1437	Niet benoemd objectrisico overige bijkomende kosten	10,0%	€	15.579	€	1.558
<b>OBK14</b>	<b>Overige bijkomende kosten Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>			€		<b>17.137</b>
<b>INV14</b>	<b>Totaal investeringskosten Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>			€		<b>1.045.355</b>
<b>INV14</b>	<b>Totaal investeringskosten (NCW) Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>			€		<b>1.045.355</b>

code post	omschrijving post	hoeveelheid	eenheid	prijs	totaal
14					

LEVENSDUURKOSTEN		aantal keren	eenheid	kosten/keer	totaal levensduur
<b>Grote vervangingen</b>					
LK141	Vervangen geluidsscherf, Kokowall scherm H=2,0 m	2	keer	€ 171.875,00	€ 343.750
LK142	Vervangen geluidsscherf, Kokowall scherm H=1,2 m	2	keer	€ 152.000,00	€ 304.000
LK143	Vervangen scherfdeel van Kokowall schermen (handhaven stijlen+plint)	2	keer	€ 131.250,00	€ 262.500
LK142	Vervangen plantsleuf en beplanting langs scherm (2-zijdig)	4	keer	€ 32.750,00	€ 131.000
LK145	Vervangen geluidsscherf middenberf, H=1 m	2	keer	€ 33.250,00	€ 66.500
LK147	Vervangen schanskorf BXH=0,5x1,2 m	2	keer	€ 68.750,00	€ 137.500
LK148	Vervangen schanskorf BXH=0,5x0,6 m	2	keer	€ 75.000,00	€ 150.000
LK1411	Vervangen stil asfalt	12	keer	€ 52.555,00	€ 630.660
<b>Totaal Grote vervangingen</b>				<b>€ 2.025.910</b>	
<b>Onderhoud</b>					
LK1414	Watergeven beplanting - jaar 1-5 2x per jaar	10	keer	€ 327,50	€ 3.275
LK1415	Snoeien beplanting - 1x per 5 jaar	20	keer	€ 982,50	€ 19.650
LK1415	Bladblazen langs geluidsscherf	100	keer	€ 196,50	€ 19.650
LK1417	Maaien onkruid langs geluidsscherf	100	keer	€ 262,00	€ 26.200
LK1417	Bladblazen langs schanskorf	100	keer	€ 232,50	€ 23.250
LK1418	Maaien onkruid langs schanskorf	100	keer	€ 310,00	€ 31.000
LK1419	Maaien grondwal (meerkosten tov horizontaal) - 2x per jaar	200	keer	€ 200,00	€ 40.000
LK1427	Water geven bomen - jaar 1-5 2x per jaar	10	keer	€ 225,00	€ 2.250
LK1429	Meerkosten extra reinigen stil asfalt	50	keer	€ 1.142,50	€ 57.125
<b>Totaal Onderhoud</b>				<b>€ 222.400</b>	
<b>Benoemde directe levensduurkosten</b>					<b>€ 2.248.310</b>
LK1447	Nader te detailleren levensduurkosten	10,0%		€ 2.248.310	€ 224.831
<b>Directe levensduurkosten</b>					<b>€ 2.473.141</b>
LK1448	Eenmalige kosten en algemene bouwplaatskosten	4,0%		€ 2.473.141	€ 98.926
LK1449	Uitvoeringskosten	8,0%		€ 2.473.141	€ 197.851
LK1450	Algemene kosten	8,0%		€ 2.769.918	€ 221.593
LK1451	Winst en risico	5,0%		€ 2.991.511	€ 149.576
LK1452	Engineeringskosten	20,0%		€ 3.141.087	€ 628.217
LK1453	Overige bijkomende kosten	2,0%		€ 3.141.087	€ 62.822
<b>Indirecte levensduurkosten</b>					<b>€ 1.358.985</b>
<b>Voorziene levensduurkosten</b>					<b>€ 3.832.126</b>
LK1464	Niet benoemd objectrisico levensduurkosten	10,0%		€ 3.832.126	€ 383.213
<b>Risico's levensduurkosten</b>					<b>€ 383.213</b>
<b>LEV14</b>	<b>Totaal (nominale waarde) Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>				<b>€ 4.215.339</b>
<b>LEV14</b>	<b>Totaal (netto contant) Variant 3: Grondwal met schanskorf</b>				<b>€ 1.724.508</b>

